




RECEPCION

CANTIDAD:1



VISTA FRONTAL 1



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- 1- CUERPO EN MDF BASTIDOR 10cm ENCHAPADO EN FORMICA STEEL SILVER 18 mm
- 2-TAPA EN MDF TERMINACION MELAMINA BLANCA - ESPESOR 18 mm
- 3- CAJONERA RODANTE DE 3 CAJONES EN AGLOMERADO CON REVESTIMIENTO MELAMÍNICO DE BAJA PRESIÓN DE 18mm DE ESPESOR- CON CERRADURA - TIRADOR EN ALUMINIO TIPO "PERFIL LONGITUDINAL"
- 4- TERMINACION REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE CON BUÑA CENTRAL DE 25MM.
- 5- CAÑO ACERO INOXIDABLE Ø75MM
- 6- VIDRIO TEMPLADO 20MM

PLANO:	MUEBLES ESPECIALES
ESCALA:	1: 20
FECHA:	24/10/11
PROYECTISTA	MG
ARCHIVO:	BA_RIV_MUEBLES ESPECIALES_02_V01
XREF:	
NOTAS: APTO COTIZACION TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA	

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Contract Rent S.A. Esta prohibido su utilizacion total o parcial sin la expresa autorizacion escrita de la empresa.

contract

C O N T R A C T A R G E N T I N A
Tucuman 117 7º Piso (C1049AAC)
Buenos Aires . Argentina
Tel. / Fax : 54 (11) 4516-0722
info@contract.com.ar
www.contract.com.ar