



REFERENCIAS TABIQUERÍA	
	ESTRUCTURA DE H"X" EXISTENTE
	MURO EXISTENTE
	VIDRIO SIMPLE con U de aluminio anodizado natural y cristal templado, e = 10mm
	TABYTI DURLOCK
T1	SIMPLE PLACA BLANCA (estándar) con aislación - h: hasta losa
T2	DOBLE PLACA BLANCA (estándar) con aislación - h: hasta losa
T3	SIMPLE PLACA VERDE (hidrófuga) con aislación - h: hasta losa
T4	SIMPLE PLACA ROJA (ignífuga) con aislación - h: hasta losa
T5	DOBLE PLACA ROJA (ignífuga) con aislación - h: hasta losa
T6	SIMPLE PLACA BLANCA / VERDE con aislación - h: hasta losa
T7	SIMPLE PLACA BLANCA / ROJA con aislación - h: hasta losa
T8	MEDIO FORRO PLACA BLANCA (estándar) con aislación - e: 8,25cm - h: hasta losa
T9	MEDIO FORRO PLACA BLANCA con aislación - e: 5cm - h: hasta losa
T10	MEDIO FORRO PLACA VERDE (hidrófuga) con aislación - e: 8,25cm - h: hasta losa
T11	MEDIO FORRO PLACA VERDE (hidrófuga) con aislación - e: 5cm - h: hasta losa
T12	MEDIO FORRO PLACA ROJA (ignífuga) con aislación - e: 8,25cm - h: hasta losa
T13	MEDIO FORRO PLACA ROJA (ignífuga) con aislación - e: 5cm - h: hasta losa
T14	PLACA BLANCA PEGADA (revestimiento)
T15	PLACA VERDE PEGADA (revestimiento)
T16	PLACA ROJA PEGADA (revestimiento)
T17	SIMPLE PLACA BLANCA (estándar) CURVA con aislación - h: hasta losa
PM	Puerta placa simple, std para pintar, marco chapá ANCHO DE VANO
PA2	Puerta placa simple, term. madera laqueada ANCHO DE VANO
PV	Puerta de cristal templado 10mm pivot loco ANCHO DE VANO
V	Ventana de Seguridad con vidrio templado doble con estante a definir
V1	Frente de cristal float templado 10mm perfil U perimetral de aluminio 15x40x100 blanco



El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Awarthou S.A. Está prohibida su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

contract
workplaces

CONTRACT GLOBAL SERVICES
Dr. Luis Bonavita 1294 - Of. 121
World Trade Center Free Zone
Montevideo - Uruguay
Tel: +59 8 2622-2321
globalservices@contract.com.uy
www.contractworkplaces.com