

REFERENCIAS TABIQUERÍA

- MURO O TABIQUE EXISTENTE
- TABIQUE A CONSTRUIR

- T1 SIMPLE PLACA BLANCA (estándar)
con aislación - h: cieloraso +2.40
En sala de reuniones con aislación acústica.
- T2 DOBLE PLACA BLANCA (estándar)
con aislación - h: hasta losa
- T3 SIMPLE PLACA VERDE (hidrófuga)
con aislación - h: hasta losa
- T6 SIMPLE PLACA BLANCA / VERDE
con aislación - h: hasta losa
- T10 MEDIO FORRO PLACA BLANCA
con aislación - e: 5cm - h: hasta losa
- T16 PLACA VERDE PEGADA (revestimiento)

- R REFUERZOS EN DURLOCK
según plano detalle correspondiente

- V1 PANEL VIDRIADO laminado ó templado
Periferia color negro con burlete negro.
e: 10mm - h: +2.40m

- V2 PANEL VIDRIADO DVH 5/9/6mm con cámara de
aire / Periferia color negro con burlete negro.
Puentes 6/2.26+4mm
e: 12 mm - h: 2.40m

- Cover glass
- Vinilos en pared

- PA TIPO DE PUERTA
ANCHO DE VANO

- PV1 Puerta vidrio templado batiente con caja de freno.
Incluye pomo y cerradura. Incluye tirador de acero
inox. de 80 cm.
CANT.:2

- PV2 Puerta vidrio templado batiente con caja de freno.
Incluye tirador de acero inox. de 80 cm.
CANT.:3

- PC1 Puertas de basidor enchapadas en MDF 5mm con
marcos de madera dura para pintar, atomizadas a
refuerzo de madera. Incluye cerraduras, picaporte y
bisagras, medidas: 0.70 x 2.15m.
CANT.:4

CORTINAS / Roller manual O y S 3% - N 1%

AA de piso

REFERENCIAS TERMINACIONES

LOCAL	01 - 02 - 03 - 05
PISO	Alfombra modular sobre piso técnico
PARED	Enduido y pintura
ZÓCALO	Políuretano h=7cm
CIELORRASO	Yeso enduido y pintado / Modular

LOCAL	04 - 06
PISO	Alfombra modular sobre piso técnico
PARED	Enduido y pintura
ZÓCALO	Políuretano h=7cm
CIELORRASO	Losa pintada

LOCAL	11
PISO	Pavimento vinílico sobre piso técnico
PARED	Enduido y pintura
ZÓCALO	Políuretano h=7cm
CIELORRASO	Yeso enduido y pintado / Losa pintada

LOCAL	07 - 08 - 09 - 10
PISO	Porcelanato sobre contrapiso
PARED	Cerámica h=2.0m / Enduido y pintura
ZÓCALO	-
CIELORRASO	Losa pintada

WTC FZ PISO 19
Oficina 1901OB
2.1

PLANO Arquitectura

ESCALA 1:50

FECHA 02/12/15

REVISIÓN 7

PROYECTISTA FM

APROBADO POR GC

Todas las medidas se verificarán en obra.

El proyecto y el diseño indicados en este plano
son propiedad intelectual de Awarthou S.A.
Esta prohibida su utilización total o parcial sin la
expresa autorización escrita de la empresa.

contract
workplaces

CONTRACT GLOBAL SERVICES
Dr. Luis Bonavilla 1294 - Of. 405
World Trade Center Free Zone
Montevideo - Uruguay
Tel. +59 8 26262750
globaleservices@contract.com.uy
www.contractworkplaces.com