

RELEVAMIENTO

Relevamiento al 02-05-17

contract
workplaces

Fecha Reporte	02/05/2017
Proyecto	BIOSUD S.A.
Ubicación	Paraguay 1114
Contacto Cliente	Susana Caivano / Jorge Jordana

DESCRIPCION

Relevamiento de estado de PB, entepiso y SS.

FOTOS Y DESCRIPCION



Piso de madera deteriorado por filtraciones de agua anteriores



Viguetas de hierro en bovedillas corroidas por humedades de filtracion



Vidrio de frente rajado en esquina. Senales de anteriores filtraciones de agua.



Actual filtracion de agua en cubierta de patio superior.



Viguetas de bovedilla corroidas por humedad contenida, desprendimiento de revoque por expansion de corrosion.



Deterioro de cielorraso por filtraciones anteriores.



Vigas oxidadas por humedades de filtracion anteriores.

RELEVAMIENTO

Relevamiento al 02-05-17

contract
workplaces



Señales de filtraciones de agua anteriores

Reparacion precaria de membrana sobre cubierta

Viguetas de bovedilla corroidas y desprendimientos de mampostería por humedad contenida.



Reparaciones precarias en aislacion de patio sobre cubierta.

Cielorrasos sobre EP y muros perimetrales con señales de humedades de filtracion anteriores

Superficie de muros con señales de humedad

RESUMEN

It	Local/Rubro	Comentarios
1,00	CARPINTERIAS EXTERIORES	Carpinterias de marco de chapa con oxidacion. En general.
2,00	INSTALACION ELECTRICA	Instalacion electrica precaria sin sistemas de proteccion. En general
3,00	SANITARIAS	Instalacion de distribucion con canerias de plomo no permitidas. En general
4,00	HALL y ASCENSORES	Montacargas interno fuera de servicio. En general