

**ADICIONAL AISLACION ACUSTICA SLA CAPACITACIÓN**

Obra: CHUBB

Dirección: Av. Américo Vespucio N° 100 piso 5

Fecha: Santiago 11 de noviembre de 2011

UF \$ 22.143,37
DÓLAR \$ 500,84

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	 AISLACION							
1, 01	Provisión e instalación de 1 placa de volcanita de 15mm por cara, adicional al tabique de la sala de capacitación. Incluye una barrera acustica con aislante acústico Fonac Barrier de 3 mm por una cara del tabique de losa a losa.		58	U	\$ 36.297	\$ 2.102.123		
	Subtotal CARPINTERIA 1,00						\$ 2.102.123	UF 94,93
2, 00	 HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Supervisión de trabajos		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	UF 0,00
3, 00	 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
3, 01	Gastos Generales y utilidades		1	GL		\$ 407.048		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 3,00						\$ 407.048	UF 18,38
Total Presupuesto							\$ 2.509.171	UF 113,31

Plazo de entrega: periodo de obra

IVA 19% \$ 476.742 UF 21,53
Total \$ 2.985.913 UF 134,84

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

100% contra entrega

NOTAS: Se debe definir a la brevedad la aprobación de este ya que próximamente se comenzará con el levantamiento de tabiquería. De lo contrario, se procederá a levantar el tabique original.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotalA: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)