

**PRESUPUESTO OBRA AVAYA CHILE**

Cliente: AVAYA

Dirección: Ricardo Lyon N° 222, piso 16, oficina 1601, Providencia.

Santiago 14 de Diciembre de 2011.

Dólar \$ 515,13

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total Dólar
1, 00	MOBILIARIO ESPECIAL							
	Mueble de Recepción							
1, 01	Mueble recto de estructura en mdf , con sobre cubierta y retorno frontal de cristal templado 6mm, frentes y cubiertas en laminado blanco, zócalo en laminado steel brush, incluye cajonera de pedestal 2 cajones simples y 1 cajón kárdex.	O	1	U	\$ 1.012.000	\$ 1.012.000		
	Mueble en Showroom							
1, 02	Mueble especial para sector Showroom.		1	GL	\$ 2.156.000	\$ 2.156.000		
	Subtotal MOBILIARIO ESPECIAL 1,00						\$ 2.156.000	4.185,35
2, 00	MOBILIARIO DE LÍNEA							
	Mobiliario							
2, 01	Mobiliario según proyecto proveedor Acción Concreta Las cubiertas están consideradas en laminado e= 25 mm,el cuerpo del mueble está considerado en melamina e= 18 mm.Considera cajoneras móviles.Considera el coste de despacho e instalación.		1	GL	\$ 2.115.080	\$ 2.115.080		
	Panelería Divisoria							
2, 02	Panelería metálica tapizada.		1	GL	\$ 2.719.066	\$ 2.719.066		
	Mesa de Reunión							
2, 03	Mesa de reunión de 0,9 metros de diámetro, para ser instalada en showroom.		1	U	\$ 106.536	\$ 106.536		
	Sillón de Manager							
2, 04	Sillón ejecutivo modelo Zeus, asiento tela negra y respaldo en malla, color negro, con apoya cabeza.		1	U	\$ 148.610	\$ 148.610		
	Sillas							
2, 05	Silla operativa modelo Génova. Base con ruedas,con brazos,respaldo medio en malla,asiento en tela, color negro.		20	U	\$ 55.913	\$ 1.118.260		
	Subtotal MOBILIARIO DE LINEA 2,00						\$ 6.207.552	12.050,46
3, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3, 01	Proyecto ejecutivo y as built de Arquitectura		1	GL		\$ 384.000		
3, 02	Dirección de Obra.		1	GL		\$ 1.440.000		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3,00						\$ 1.824.000	3.540,85
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 833.035		
4, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 1.943.748		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4,00						\$ 2.776.783	5.390,45
Subtotal Presupuesto							\$ 12.964.334	25.167,11

Plazo de entrega: 5 Semanas. No incluye días festivos. Plazo corre una vez hecho efectivo el anticipo.

IVA 19% \$ 2.463.224 4.781,75

Total \$ 15.427.558 29.948,86

Mantenimiento de la oferta:

Forma de Pago:

50 %anticipo

10 %avance a los 20 días

20 %Recepción Provisoria

20 %contra entrega Final

NOTAS:

REFE/O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)