

ADICIONAL III

Cliente: HAYS

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Edificio De Las Artes, piso 17, Of 1701

Santiago, 11 de Junio de 2012

Valor UF. \$ 22.627,36
Dólar \$ 504,08
M2 400,00

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	DEMOLICIONES							
1, 01	Demolición de tabique oficina Gerente General		1	GL	\$ 52.000	\$ 52.000		
	Subtotal DEMOLICIONES 1,00						\$ 52.000	2,30 UF
2, 00	TABIQUES VOLCOMETAL							
2, 01	Estructura viga falsa sobre tabiquería de cristal. Incluye 1 placa ST de 10 mm por cara, aislación con lana mineral de 50 mm y refuerzo.		1	GL	\$ 36.400	\$ 36.400		
	Subtotal TABIQUES DE VOLCOMETAL 2,00						\$ 36.400	1,61 UF
3, 00	CRISTALES							
3, 01	Tabiquería de cristal laminado 4+4 incoloro con perfil canal de aluminio color mate 30 x 15 mm, h=2,5n.		4,16	M2	\$ 61.360	\$ 255.258		
3, 01	Film en tabiquería de cristal, con diseño, incluye corte de plotter, altura 1,6 m.		2,66	M2	\$ 18.200	\$ 48.456		
	Subtotal CRISTALES 3,00						\$ 303.713	13,42 UF
4, 00	PINTURA							
4, 01	Preparación y pintura de dintel. Incluye huincha, pasta y yeso.		1	GL	\$ 23.400	\$ 23.400		
	Subtotal PINTURA 4,00						\$ 23.400	1,03 UF
5, 00	DESCUENTOS							
5, 01	Preparación de superficie en tabiques nuevos. Incluye huincha, pasta y aparejo.		3	M2	-\$ 3.328	-\$ 10.816		
5, 01	Esmalte al agua en tabiques nuevos.		3	M2	-\$ 2.600	-\$ 8.450		
	Subtotal ARTEFACTOS SANITARIOS 5,00						\$ -19.266	-0,85 UF
6, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
6, 01	Proyecto ejecutivo		1	GL		\$ 0		
6, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 6,00						\$ -	0,00 UF
7, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
7, 01	Beneficio		1	GL		\$ 46.007		
7, 02	Gastos Generales		1	GL		\$ 19.717		
	Subtotal BENEFICIO 7,00						\$ 65.724	2,90 UF
Total Presupuesto							\$ 461.971	20,42 UF

20,42 UF

Plazo de entrega: Sujeto a la aprobación por parte del cliente (ver nota).

UF X M2

0,05

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

100% contra entrega

NOTAS:

1.- Si el presente presupuesto es aprobado por parte del cliente al día 12 de Junio, el plazo de ejecución de este no afecta la programación de obra, en caso contrario esta sufrirá un retraso de 2 días en entrega provisoria de la Obra.

IVA 19%	\$	87.774	3,88	UF
Total	\$	549.745	24,30	UF