



PRESUPUESTO ADICIONAL 2
 Cliente: BANCO CITI
 Obra: OFICINAS PISO 7
 Dirección: Av. El Bosque 500, Las Condes

Santiago, 14-08-2012.

Valor UF.: \$ 22.603
 Dólar: \$ 488
 M2 363

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	USD
1, 00	DEMOLICIÓN							
1, 01	Demolicion de tabique en volcometal		15	M2	\$ 7.475	\$ 109.883		
1, 02	Demolicion de cielo duro		20	M2	\$ 5.175	\$ 102.620		
1, 03	Retiro de escombros		2	U	\$ 80.500	\$ 156.356		
	Subtotal DEMOLICION	1,00					\$ 368.859	USD 755,94
2, 00	VARIOS							
2, 01	Cielo de volcometal 10mm		16	M2	\$ 19.924	\$ 322.167		
2, 02	Provisión de cielo americano modelo Concord, modulación 61x61, perfilera suprafine 9/16 color blanco.		7	M2	\$ 6.728	\$ 44.476		
2, 03	Provisión e instalación de cristal laminado 4+4 incoloro (8mm), con perfil perimetral "U" 30 x 1,5 mm, color aluminio mate.		3	M2	\$ 66.700	\$ 176.088		
2, 04	Provisión e instalación de film en paños de cristal, incluye diseño (con corte ploter), considera altura 1,6 mts. 3M		2	M2	\$ 14.375	\$ 24.288		
	Subtotal VARIOS	2,00					\$ 567.019	USD 1.162,04
3, 00	ELECTRICIDAD							
3, 01	Centro eléctrico puesto trabajo 5113/10A normal doble aseo , otros NUEVOS		4	U	\$ 13.433	\$ 53.732		
3, 02	Centro de iluminación o arranque NUEVO		3	U	\$ 14.438	\$ 43.315		
3, 03	Montaje de lamparas y/o luminarias en cenefas		3	U	\$ 3.743	\$ 11.230		
3, 04	Foco dicroico embutido redondo Gu-10		3	U	\$ 11.270	\$ 33.810		
	Subtotal ELECTRICIDAD	3,00					\$ 142.086	USD 291,19
4, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4, 01	Gastos Generales		1	GL				
4, 02	Beneficio		1	GL				
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO	4,00					\$ -	USD 0,00
Total Presupuesto							\$ 1.077.964	USD 2.209,17

Plazo de entrega: Se ampliara la fecha de entrega de la obra para el viernes 14 de Septiembre 2012

TOTAL \$ 1.077.964 USD 2.209
 IVA 19% \$ 204.813 USD 420
 Total \$ 1.282.777 USD 2.629

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% anticipo.

50% Contra entrega.

USD/m2 6,08

UF/m2 0,13

NOTAS:

1.- Si la decisión de realizar la modificación sobrepasa el día jueves 16, se deberá cobrar la preparación de los cielos, y afecta el plazo final propuesto.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)