

Cliente: Sanofi
Obra: Edificio El Plata Corporate
Dirección: Montevideo- Uruguay
Estimación de Costo N°: 1 - revisión N°:2 - Anexo N°:1
Fecha: 02/10/2012



Atención: Sr.Leonardo Torres

USD 21,12

Rubro ítem	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO				\$	515
1,05	Alimentación eléctrica para ventilador en 3,02		1,00	GL	\$ 515	\$ 515
3	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO				\$	2.038
3,02	Suministro de una línea de ductos desde la ventana del baño hasta los privados, dejando una reja de inyección en cada uno de ellos próximas a cada unidad interior. Se incluye el suministro de un (1) ventilador DJT-100 y cuatro (4) rejillas de inyección de 15x15.		1,00	GL	\$ 2.038	\$ 2.038
10	CRISTALES				\$	75
10,18	Calado en abertura para ventilador en 3,02		1,00	U	\$ 75	\$ 75
11	MESADAS				\$	138
11,02	Diferencia por cambio de tamaño de mesada para apoyo de máquina dispensadora de café. Granito SILESTONE GRIS EXPO, espesor 20mm (Incluye provisión de material y colocación). Incluye refuerzos, zócalos y frentines.		1,00	GL	\$ 138	\$ 138
12	INSTALACIÓN SANITARIA				\$	90
12,05	Abastecimiento de agua para máquina dispensadora de café en Coffee. Incluye leyes sociales.		1,00	GL	\$ 90	\$ 90
21	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	429
21,01	Gastos Generales y Beneficio		1,00	GL	\$ 429	\$ 429
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 3.285

Son Dólares Americanos: tres mil doscientos ochenta y cinco con 00/00

Notas:

- * Moneda en dólares americanos, el precio NO incluye impuestos.
- * **No se incluye servicio de Mudanza**
- * No se incluyen costos por servicios de agua, gas y luz.
- * Se consideran usar los baños del Edificio como baños de Obra.
- * No se contemplan costos por trámites ante ningún Organismo Público y/o Empresa de Servicios.
- * No se incluye Central Telefónica.

Plazo de Entrega:

- * A coordinar con avance de obra

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% del monto al finalizar las tareas