

contract

Cliente: Sanofi
Obra: Edificio El Plata Corporate
Dirección: Montevideo- Uruguay
Estimación de Costo N°: 1 - revisión N°:2 - Anexo N°:3
Fecha: 9/11/2012

Atención: Sr. Leonardo Torres

USD 19,77

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
6	MUEBLES ESPECIALES / ACCESORIOS				\$	82
6,09	Estantes para Sala de Directorio en terminación melamínico gris grafito.		2,00	UN	\$ 41	\$ 82
7	MOBILIARIO DE LINEA				\$	998
7,14	Soportes para torre en melamínico blanco y ruedas. Plazo de entrega 10 días.		10	26,00 UN	\$ 38	\$ 380 -998
7,15	Soporte para torre metálico con ruedas. Plazo de entrega 25 días.	A	10	26,00 UN	\$ 47	\$ 1.223
16	INSTALACION ELÉCTRICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO				\$	2.176
16,02	Fijar un proyector al techo. Enhebrar al caño existente, un cableado de audio y uno para la conexión de Vga desde el proyector hasta la mesa de reuniones. Se incluyen las piezas de conexión.		1,00	GL	\$ 822	\$ 822
16,03	En pared agregar dos cajas conteniendo dos tomacorrientes schuko y dos tomacorrientes modulares en el nivel 0.90 y dos cajas para la conexión de cuatro Rj45. Las líneas en cable cat. 6 llegan directamente del rack. Desde la cada a nivel 2mts. enhebrar dos líneas: una para audio y la otra para la conexión Vga hasta la mesa de reuniones.		1,00	GL	\$ 1.354	\$ 1.354
21	HONORARIOS, GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	691
21,01	Dirección y supervisión de obra		1,00	GL	\$ 261	\$ 261
21,02	Gastos Generales y Beneficio		1,00	GL	\$ 431	\$ 431

TOTAL PRESUPUESTO

\$ 3.947

Son Dólares Americanos: Tres mil novecientos cuarenta y siete con 00/100.-

3329

Notas:

- * Moneda en dólares americanos, el precio NO incluye impuestos.
- * No se incluye servicio de Mudanza

SE COMPUTAN
10 SOPORTES EN
MELAMÍNICO

Plazo de Entrega:

- * A coordinar con cliente

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% del monto al finalizar las tareas