

Adicional III - v3



Obra: TECHNOLAB

Dirección: Edificio WTC Free Zone, piso 17 - Uruguay

Revision: Adicional 3 - v3 - Control de accesos

Fecha: 22/03/2013

USD 18,65

Rubro ítem	DESCRIPCION	O/A	Q	Unit	Unit. Price	Total
12,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - CAT. 6 -					USD 442
12,01	Canalizaciones para 2 controles de acceso		2	UN	63	127
12,03	Puesto de red para control de acceso Cat. 6. -Una lectora nueva en acceso principal, dos lectoras en acceso secundario y una lectora en privado 10- NOTA: Trabajos a realizar con piso tecnico ya instalado		4	UN	79	315
20,00	SEGURIDAD					USD 2.921
	CONTROL DE ACCESOS - OPCIÓN LECTORA DE TARJETA HID					
	Acceso principal, recepción y sala de datos					
20,09	Lectocontrolador BioEntry Plus. Proximidad + Biometrica. Capacidad hasta 10000 huellas.		-2	UN	919	-1838
20,09(a)	Lector de tarjetas HID.		3	UN	784	2353
20,10	Tarjeta de proximidad		-25	UN	3	-84
20,11	Cerradura eletromagnética de 600Lb con sensor de apertura		-1	UN	217	-217
20,11(a)	Cerrojo eléctrico con sensor de estado en puerta. Incluye calado en puerta para su colocación.		1	UN	334	334
20,19	Pulsador de apertura de puerta en recepción		1	UN	38	38
20,20	Pulsador acceso principal		-1	UN	37	-37
20,21	Pulsador de emergencia con estado retenido y con reposición con llave pegado a acceso principal		1	UN	38	38
	Privado 10					
20,22	Lector de tarjetas HID. Incluye software.		1	UN	784	784
20,23	Pulsador de apertura de puerta		1	UN	37	37
	Cerradura electromagnetica de 600Lb con sensor de estado de puerta.		1	UN	217	217
20,24	Suministros y Srevicios					
20,25	Materiales varios para cableado y montaje. Incluye batería y fuente de alimentación.		1	GL	288	288
20,26	Ingeniería y Proyecto de Ejecución.		1	GL	1008	1008
20,27	Canalización, cableado, Montaje y Conexión de los equipos.		1	GL	0	0
20,28	Programación, Puesta en marcha y Capacitación operativa. Incluido en 20,29		1	GL	0	0
28,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					USD 479
28,01	Gastos Generales y beneficio		1	GL		USD 479
	TOTAL					USD 3.842

Dólares americanos: Tres mil ochocientos cuarenta y dos.-

Notas

* Moneda en Dólares Estadounidenses.

* El presente presupuesto solo contempla los items expresados en el mismo.

* NO se incluye incluye PC de control

* NO se incluye suministro buzzer adicional para alerta sonora, el lectocontrolador (XPH-E) cuenta con un buzzer interno que puede configurarse para cuando la puerta se mantiene abierta.

Mantenimiento de la oferta:

* 15 días

Plazo de entrega

Plazo de entrega de equipos: 35 días a partir del pago del anticipo

Forma de pago

100% de anticipo contado

Referencia

O: ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Montevideo, 22 de marzo 2013

Por Technolab (TCI Delivery Center S.R.L.), Néstor Martínez recibe en este acto el presente presupuesto, declarando aceptarlo expresamente de total conformidad.

Por Technolab (TCI Delivery Center S.R.L.)

por ARTVIX S.A.