



Cliente: BGH SA
 Dirección: Piedras 1464 - 1° Piso - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
 Presupuesto N°: 1514 - Versión N°: 1 - Anexo N°: 0 - Versión Anexo N°: 0
 Fecha: 15/11/2012 Atención: Ing. Juan Aquilano

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PRELIMINARES					\$ 5.141,50
1.01	Protecciones para interiores (nylon y cartón corrugado) Comprende media sombra y accesorios de contención y montaje		70,00	M2	\$ 73,45	\$ 5.141,50
2	CARPINTERIAS DE ALUMINIO					\$ 51.754,00
2.01	ALUAR línea MODENA Corresponde a V1. Solo carpintería		6,00	M2	\$ 3.955,00	\$ 23.730,00
2.02	ALUAR línea MODENA, ventana proyectante con DVH Corresponde a V2. Solo carpintería		3,00	UN	\$ 6.893,00	\$ 20.679,00
2.03	Colocación de carpinterías de aluminio, incluye sellado con silicona neutra y espuma de poliuretano		1,00	UN	\$ 7.345,00	\$ 7.345,00
3	HERRERIA					\$ 25.990,00
3.01	Ajuste de carpinterías Corresponde a corte y desmonte de carpinterías existentes en fachada y retiro de cristales.		1,00	UN	\$ 25.990,00	\$ 25.990,00
4	CRISTALES					\$ 33.278,50
4.01	Cristal laminado transparente SILENCE GLASS 4mm+0,50 PVB multicapa+4mm Corresponde a 5+5mm con film PVB		38,00	M2	\$ 875,75	\$ 33.278,50
5	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ 4.128,96
5.01	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
5.02	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ 4.128,96	\$ 4.128,96
6	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 12.336,00
6.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ 12.336,00	\$ 12.336,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 132.628,96

Son Pesos: Ciento treinta y dos mil seiscientos veintiocho con 96/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos, los precios son fijos e inamovibles
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo y corresponde a las 9 ventanas del 1° piso de Piedras.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 65 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Final de Obra %50

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es en 10 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
 Contract Rent S.A.