



contract

ADICIONAL N°2

Cliente: VINILIT

Obra: Remodelacion de Oficinas

Dirección: Jorge Alessandri Rodríguez 10990

Santiago, 13 de Febrero de 2013.

Dólar 472,71

UF 22.812,42

M2 464

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1. 00	CELOSIA EN DOBLE ALTURA RECEPCION.							
1. 01	Celosía sobre área de recepción, estructurada en base a perfiles metálicos de sección circular de 50mm de diámetro (ancladas a viga de hormigón armado) electro pintados color blanco, recubiertos por un entramado de tela traslucida de poliester-pvc, según diseño.		1	GL	\$ 2.676.318	\$ 2.676.318		
1. 01	Descuento Tabique biombo con trazos en PVC.		1	GL	-\$ 310.000	-\$ 310.000		
	Subtotal CELOSIA EN RECEPCION 1.00						\$ 2.366.318	UF 103,73
2. 00	RESTAURACION PUERTAS DE ACCESO A BAÑOS Y TABLERO EXISTENTE							
2. 01	Restauración de puerta, incluye manilla y chapa mismo modelo que puertas de oficinas nuevas, parches, pintura y ajustes	O	5	U	\$ 76.000	\$ 380.000		
	Subtotal RESTAURACION PUERTAS 2.00						\$ -	UF 0,00
3. 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
3. 01	Proyecto y planos As-built		1	GL				
3. 02	Dirección de Obra.		1	GL				
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 3.00						\$ -	UF 0,00
4. 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
4. 01	Gastos Generales y Beneficio.		1	GL		\$ 354.948		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 4.00						\$ 354.948	UF 15,56
Total Presupuesto							\$ 2.721.266	UF 119

Plazo de entrega: Fuera del plazo de obra. 15 de marzo.

IVA 19% \$ 517.040 UF 22,66
Total \$ 3.238.306 UF 141,95

Mantenimiento de la oferta: Precios del día

Forma de Pago:

50% Anticipo

50% Contra entrega

NOTAS:

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)