

Cliente: PAREXEL INTERNACIONAL S.A.
Obra: DEPOSITO MEDICAMENTOS
Dirección: ACASSUSSO 3780 PB - OLIVOS - BUENOS AIRES - Argentina
Presupuesto N°: 1159 - **Versión N°:** 2 - **Anexo N°:** 6 - **Versión Anexo N°:** 4
Fecha: 19/02/2013 **Atención:**

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	ZOCALOS Y GUARDASILLAS					\$ 10.904,50
1.01	Zócalo en aluminio anodizado terminación natural, altura 7 a 10cm (provisión, corte y colocación) Ancho 20cm.		50,00	ML	\$ 218,09	\$ 10.904,50
2	HERRERIA					\$ 13.458,00
2.01	Rejas p/ventanas, exts. fijas de empotrar, marco perimetral y planchuela horizontal hierro de 32x5mm y barrotes de hierro diámetro 12mm, con una mano de convertidor de óxido (provisión y colocación)		1,00	M2	\$ 4.416,00	\$ 4.416,00
2.02	Refuerzos con caños metálicos 50x50x1,6mm		11,00	ML	\$ 822,00	\$ 9.042,00
3	GRAFICA Y SEÑALIZACION					\$ 8.784,00
3.01	Logos corpóreos; en chapa galvanizada pintada con letras corporeas de chapa galvanizada pintadas		1,00	UN	\$ 5.760,00	\$ 5.760,00
3.02	Señalética; en PVC carteles de PVC de 3mm con gráfica ploteada		28,00	UN	\$ 108,00	\$ 3.024,00
4	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
4.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
4.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 5.163,49
5.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$ -	\$ 5.163,49
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 38.309,99

Son Pesos: Treinta y ocho mil trescientos nueve con 99/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos.
- * Los precios son fijos e inamovibles.
- * Los precios no incluyen IVA.
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio, excepto las cotizadas.
- * Garantía de un año.
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo.
- * No se incluye central telefónica, ni equipamiento electrónico para rack.
- * No se incluyen trabajos en núcleo ó núcleos sanitarios existentes del edificio.
- * El inicio de la obra está subordinado a la tramitación del aviso de obra, para el que se requiere la documentación a proveer por el cliente ó propietario del piso.
- * No se incluye provision e instalacion de grupo electrogeno.
- * No se incluye acondicionamiento para cuarto de cableado.
- * No se incluye instalacion de extincion de incendios.
- * No se incluyen instalaciones anexas para camaras de frío excepto alimentacion electrica.
- * Instalaciones anexas de MBT se cotizan como opcionales y no suman.

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 30 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %100

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta: 10 días.

Referencia:

- O:** Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio