

**Cliente:** ISAURA  
**Obra:** Nuevas Oficinas  
**Dirección:** Av. del Libertador 498 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina  
**Presupuesto N°:** 1900 - **Versión N°:** 6 - **Anexo N°:** 2 - **Versión Anexo N°:** 2  
**Fecha:** 25/09/2013 **Atención:** Ricardo Elicabe

Pág. 1/2

| Rubro<br>Item            | Descripción                                                                                                                                                                                                              | O/A | Cant. | UM | P. Unit.    | P. Total            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-------------|---------------------|
| <b>1</b>                 | <b>CRISTALES</b>                                                                                                                                                                                                         |     |       |    | \$          | <b>7.168,15</b>     |
| 1.01                     | Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm                                                                                                              |     | 3,35  | M2 | \$ 689,30   | \$ 2.309,15         |
| 1.02                     | Puerta standard simple con pivot, en cristal float incoloro 10 mm templado, incluye herrajes bronce platil (dos zócalos de pivotación, un pivot loco, una cerradura y contracerradura a paño fijo o pared tipo Schlage ) |     | 1,00  | UN | \$ 4.859,00 | \$ 4.859,00         |
| <b>2</b>                 | <b>INSTALACION CONTROL DE ACCESO</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |    | \$          | <b>2.034,00</b>     |
| 2.01                     | Traslado control acceso, incluye cañería<br>Corresponde a traslado de lectores a puerta de palier.                                                                                                                       |     | 1,00  | UN | \$ 2.034,00 | \$ 2.034,00         |
| <b>3</b>                 | <b>MUEBLES ESPECIALES</b>                                                                                                                                                                                                |     |       |    | \$          | <b>8.136,00</b>     |
| 3.01                     | Mueble de guardado tipo 1<br>Corresponde a mueble de guardado para bidones.                                                                                                                                              |     | 1,00  | UN | \$ 8.136,00 | \$ 8.136,00         |
| <b>4</b>                 | <b>VARIOS</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |    | \$          | <b>1.830,60</b>     |
| 4.01                     | Trabajos de cerrajería<br>Corresponde a traslado de cerradura existente en puerta de servicio + colocación de cerradura y picaporte en puerta existente.                                                                 |     | 1,00  | UN | \$ 1.830,60 | \$ 1.830,60         |
| <b>5</b>                 | <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |    | \$          | <b>-</b>            |
| 5.01                     | Dirección de Obra                                                                                                                                                                                                        |     | 1,00  | GL | \$          | -                   |
| 5.02                     | Proyecto y Documentación de Obra                                                                                                                                                                                         |     | 1,00  | GL | \$          | -                   |
| <b>6</b>                 | <b>GASTOS GENERALES Y BENEFICIO</b>                                                                                                                                                                                      |     |       |    | \$          | <b>2.374,88</b>     |
| 6.01                     | Gastos Grales. y Beneficio                                                                                                                                                                                               |     | 1,00  | GL | \$          | 2.374,88            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |                                                                                                                                                                                                                          |     |       |    |             | <b>\$ 21.543,63</b> |

Son Pesos: Veintiun mil quinientos cuarenta y tres con 63/100.-

**Notas:**

- \* Moneda en pesos argentinos.
- \* Los precios son fijos e inamovibles.
- \* Los precios no incluyen IVA.
- \* El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos ni gestiones ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios.
- \* No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio.
- \* Garantía de un año.
- \* El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo.
- \* Alimentaciones de entrada de agua, electricidad y otros servicios se verificarán al inicio de los trabajos.
- \* No se cotizan instalaciones especiales de CCTV y de control accesos.
- \* No se incluye central telefónica ni equipamiento electrónico para racks.
- \* No se incluye gestion de medidor electrico ante empresa prestadora de servicio.
- \* No se incluye trabajos en núcleo ó núcleos sanitarios existentes del edificio.
- \* El inicio de la obra está subordinado a la tramitación del aviso de obra por parte del cliente.

**Plazo de Entrega:**

- \* El Plazo de Obra es en 45 días corridos.

**Forma de Pago:**

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

**Mantenimiento de la oferta:**

- \* 15 días



**Cliente:** ISAURA  
**Obra:** Nuevas Oficinas

Pág. 2/2

**Referencia:**

**O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

**A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Romina Chalcovich  
Contract Rent S.A.