

Cliente: PAREXEL INTERNACIONAL S.A.
Obra: NUEVAS OFICINAS COMERCIALES
Dirección: URQUIZA 405 - VICENTE LOPEZ - Bs.As. - Argentina
Presupuesto N°: 1750 - **Versión N°:** 2 - **Anexo N°:** 5 - **Versión Anexo N°:** 2
Fecha: 06/08/2013 **Atención:** Diego Nasiff

Pág. 1/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	PRELIMINARES				\$	1.908,00
1.01	Andamios tubulares, con tablonces de chapa reforzada, incluye accesorios, alquiler		4,00	MES	\$ 477,00	\$ 1.908,00
2	INSTALACION ELECTRICA				\$	6.052,60
2.01	Canalizaciones para montantes (alimentadores ppales./secundarios) por bandeja portacables tipo chapa perforada sin tapa 150 mm con accesorios		70,00	ML	\$ 84,80	\$ 5.936,00
2.02	Boca de iluminación		1,00	BC	\$ 116,60	\$ 116,60
3	GRAFICA Y SEÑALIZACION				\$	17.225,00
3.01	Carteleria; marquesina tipo Backlight Con Iluminacion		1,00	ML	\$ 15.900,00	\$ 15.900,00
3.02	Colocación cartelería		1,00	UN	\$ 1.325,00	\$ 1.325,00
4	SEGURIDAD E HIGIENE				\$	2.353,20
4.01	Técnico en Seguridad e Higiene		1,00	GL	\$ 2.353,20	\$ 2.353,20
5	HONORARIOS PROFESIONALES				\$	2.684,00
5.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$	2.013,00
5.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$	671,00
6	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	3.117,60
6.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL	\$	3.117,60
T O T A L P R E S U P U E S T O						\$ 33.340,40

Son Pesos: Treinta y tres mil trescientos cuarenta con 40/100.-

Notas:

* "Todos los servicios provistos en el presente presupuesto serán cumplidos de acuerdo con los términos y condiciones del Acuerdo de Servicios firmado entre las partes con fechade Mayo de 2013"

* Los m2 de piso tecnico, alfombra y cielorraso modular son m2 estimativos. Hay que confirmar en obra.

* Se considera boca nueva de cable para tension comun en puestos de trabajo a correr o reubicar.

* Se considera cortina black out en todo el perimetro de la planta baja, 2do piso, 3er y 4to piso. Incluye guías laterales en los frentes inclinados.

* No se incluye trabajos de ningun tipo en núcleo ó núcleos sanitarios existentes del edificio

* Alimentaciones de entrada de agua, electricidad, y otros servicios; se verificarán al inicio de los trabajos

* No se considera ningun tipo de intervencion en el rack, datacenter o tablero especial, backbones. Solo se cosideró el traslado de los puestos de cable estructurado como bocas de cable nuevo, para poder garantizar su buen funcionamiento.

* No se realizará ningun tipo de certificacion o rotulacion de los cables estructurado que llegan a los rack de cada piso desde los puestos de trabajo, asi como la vinculacion entre ellos.

Plazo de Entrega:

* El Plazo de Obra es en 90 días corridos.

Forma de Pago:

+ Anticipo %50

+ Avance de obra %40

+ Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

* El mantenimiento de la presente oferta es de 10 días.

Cliente: PAREXEL INTERNACIONAL S.A.
Obra: NUEVAS OFICINAS COMERCIALES

Pág. 2/2

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

* OPCION 1: Por la produccion e instalacion de logo corporeo

* Medida: 3,94 mts de larog x alto proporcional

* Realizada en chapa galvanizada, pintada con laca acrilica color institucional

* Sera instalado según fotomontaje enviado por Uds.

* Llevara por detrás una mini estructura en caño estructural totalmente pintado con antioxido y laca acrilica blanca.

* OPCION 2: Idem Anterior con iluminación con leds en forma difusa

Romina Chalcovich
Contract Rent S.A.