

OBRA: OFICINAS NATURA URBANA
PLANILLA DE COTIZACION DESGLOSADA POR ITEMS



La cotización deberá ser entregada en este formato de planilla en copia papel y en soporte magnético. Todas las ofertas que no sean entregadas en ambos formatos serán rechazadas. No se podrán modificar los ítems indicados, cualquier alternativa o modifica

ITEM	DESIGNACION Y ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TRABAJOS DE DESMONTAJE DE EQUIPOS - ACONDICIONADORES DE V.R.V.				
1	Desmontaje de Unidad evaporadora, S63-25, de 6300kcal/h, y su línea de conductos completa, de acuerdo a Pliego y Planilla de Capacidades. (Ver equipos y conductos dibujados en color gris 8 en el plano)	Nº	1	2.496,72	2.496,72
2	Desmontaje de Unidad evaporadora, S125-25, de 12500kcal/h, y su línea de conductos completa, de acuerdo a Pliego y Planilla de Capacidades. (Ver equipos y conductos dibujados en color gris 8 en el plano)	Nº	1	2.496,72	2.496,72
3	Desmontaje de tramo de conducto en Unidad evaporadora, S125-23, de 12500kcal/h, de acuerdo a Pliego y Planilla de Capacidades. (Ver equipos y conductos dibujados en color gris 8 en el plano)	Nº	1	471,74	471,74
4	Desmontaje de una Unidad evaporadora, S200-27, de 20000kcal/h, y tramo de línea de conductos según plano, de acuerdo a Pliego y Planilla de Capacidades. (Ver equipos y conductos dibujados en color gris 8 en el plano)	Nº	1	2.496,72	2.496,72
5	Desmontaje de Unidad evaporadora, S80-27, de 8000kcal/h, y su línea de conductos completa, de acuerdo a Pliego y Planilla de Capacidades. (Ver equipos y conductos dibujados en color gris 8 en el plano)	Nº	1	2.496,72	2.496,72
6	Desmontaje de Unidad evaporadora, S125-24, de 12500kcal/h, y su línea de conductos completa, de acuerdo a Pliego y Planilla de Capacidades. (Ver equipos y conductos dibujados en color gris 8 en el plano)	Nº	1	2.496,72	2.496,72
7	Desmontaje de Cañería de refrigerante entre evaporadora S63-25 y su conexión a línea troncal correspondiente, según se indica en plano y de acuerdo a pliego. (Ver cañerías indicadas en color gris 8 en el plano)	GI	1	329,60	329,60
8	Desmontaje de Cañería de refrigerante entre evaporadora S125-25 y su conexión a línea troncal correspondiente, según se indica en plano y de acuerdo a pliego. (Ver cañerías indicadas en color gris 8 en el plano)	GI	1	329,60	329,60
9	Desmontaje de Cañería de refrigerante entre la evaporadora S200-27, a desmontar, y su conexión a línea troncal correspondiente, según se indica en plano y de acuerdo a pliego. (Ver cañerías indicadas en color gris 8 en el plano)	GI	1	329,60	329,60
10	Desmontaje de Cañería de refrigerante entre evaporadora S80-27 y su conexión a línea troncal correspondiente, según se indica en plano y de acuerdo a pliego. (Ver cañerías indicadas en color gris 8 en el plano)	GI	1	329,60	329,60
11	Desmontaje de Cañería de refrigerante entre evaporadora S125-24 y su conexión a línea troncal correspondiente, según se indica en plano y de acuerdo a pliego. (Ver cañerías indicadas en color gris 8 en el plano)	GI	1	329,60	329,60
12	Desconexión de Cañería y cableado eléctrico de control, y trabajos anexos, de las evaporadoras que se detallan aquí, de acuerdo a Pliego y Planos.	GI	1	1.297,80	1.297,80
	TOTAL DE LA INSTALACION				15.901,14

NOTAS Los valores indicados no incluyen el IVA.

- * Moneda en pesos argentinos.
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * Los precios de la presente no incluyen IVA