

**PRESUPUESTO HABILITACION CONTRACT**

Cliente:METRO

Dirección: Huerfanos 670, Pisos 20-21-22, Santiago Centro

Versión EETT CONTRACT

Santiago 08 de Enero 2014

Dólar	\$	515,00
UF	\$	23.138,36
M2	\$	1.759,61

contract

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	PINTURAS							
1, 01	Preparación de superficie tabiques nuevos. Considera huincha pasta y aparejo		962	M2	\$ 3.600	\$ 3.463.742		
1, 02	Esmalte al Agua tabiques nuevos		962	M2	\$ 3.200	\$ 3.078.882		
1, 03	Preparación de superficie muros y pilares existentes.		264	M2	\$ 3.000	\$ 792.917		
1, 04	Esmalte al Agua en muros y pilares existentes		264	M2	\$ 3.200	\$ 845.778		
1, 05	Preparación de Vigas nuevas		489	ML	\$ 4.200	\$ 2.053.162		
1, 06	esmate al agua en vigas		489	ML	\$ 3.200	\$ 1.564.314		
1, 07	preparacion de cielo duro		293	M2	\$ 3.600	\$ 1.054.803		
1, 08	pintura cielo duro		293	M2	\$ 3.200	\$ 937.603		
1, 09	Prepracion en cenefas		267	ML	\$ 4.200	\$ 1.122.034		
1, 10	Pintura en cenefa		267	ML	\$ 3.200	\$ 854.883		
	Subtotal PINTURAS 1.00						\$ 15.768.120	UF 681,47
2, 00	CRISTALES							
	Tabiques							
2, 01	Tabiquería de cristal laminado 4+4 incoloro con perfil canal de aluminio color mate 30 x 15 mm, h=2,5n.		230	M2	\$ 57.000	\$ 13.123.338		
2, 02	Film a h=1,6		147	M2	\$ 14.500	\$ 2.136.572		
2, 03	Pizarras de Cristal con bujes dimension 1,20*80 Privados y Salas de Reunion	0	18	U	\$ 160.000	\$ 2.831.573		
2, 04	Espejos para baños		9	M2	\$ 45.000	\$ 406.061		
	Puertas							
2, 05	Provisión e Instalación Pilares Aluminio 40/80 color Mate h=2,20 entre Tabique Cristal y Marco Puerta.		17	U	\$ 30.000	\$ 506.684		
	Subtotal CRISTALES 7.00						\$ 16.172.655	UF 698,95
3, 00	LOGO CORPOREO							
3, 01	Logo corporativo en mdf lacado		1,6	U	\$ 450.000	\$ 723.817		
	Subtotal LOGO CORPOREO 8.00						\$ 723.817	UF 31,28
4, 00	CARPINTERIA							
	Puertas							
4, 01	Provisión de puerta en MDF + laminado plástico de rasgo 96 x 240, incluye marco		26	U	\$ 350.000	\$ 9.007.496		
4, 02	Provisión de puerta en MDF + laminado plástico de rasgo 80 x 240, incluye marco		6	U	\$ 300.000	\$ 1.930.178		
4, 03	Provisión de puerta corredera en mdf laminado color a definir incluye herrajes y quincallería		2	U	\$ 600.000	\$ 965.089		
4, 04	Instalación de puertas.		34	U	\$ 45.000	\$ 1.520.015		
	Subtotal CARPINTERIA 9.00						\$ 13.422.777	UF 580,11
5, 00	QUINCALLERIA							
5, 01	Quincallería acero Inox. Satinado para Puertas de Madera. Incluye Cerradura, Cilindro, Bocallave, Manilla		32	U	\$ 29.900	\$ 961.872		
5, 02	Bisagra 3 1/2 x3 1/2 en acero inox. 4 por Puerta.		129	U	\$ 2.500	\$ 321.696		
5, 03	tope de puertas acero satinado		39	U	\$ 2.100	\$ 81.067		
	Subtotal QUINCALLERIA 10.00						\$ 1.364.636	UF 58,98
6, 00	CORTINAS ROLLER (valor proforma de acuerdo a visita piso)							
6, 01	Cortina roller manual urban screen 700 fachada poniente		228	M2	\$ 15.400	\$ 3.516.994		
6, 02	Cortina roller manual urban screen 700 fachada Norte		125	M2	\$ 15.400	\$ 1.920.961		
6, 03	Cortina roller manual mecho screen 700 fachada oriente para muro inclinado		225	M2	\$ 22.800	\$ 5.124.683		
6, 04	Cortina roller manual urban screen 700 fachada sur		184	M2	\$ 15.400	\$ 2.835.257		
6, 05	Kit tensor para fachada Oriente		25	U	\$ 28.600	\$ 713.040		
6, 06	Cortina Blackout para sala reuniones		38	M2	\$ 19.500	\$ 740.066		

20 %Recepción Provisoria
10 %contra entrega Final

NOTAS:

- 1.-No se consideran costos de aumentos de capacidad de la central de incendio.
- 2.- El plazo de entrega se incia una vez autorizado el ingreso de parte de la administración del edificio.
- 4.- Los modelos de sillas, sillones y otros, podrán variar dependiendo del stock en el momento de aprobación por parte del cliente
- 5.- No se consideran en el presupuesto equipos activos tales como UPS, proyectores, equipos para video conferencia,etc
- 6- No se consideran costos por aumentos de empalme, de ser necesario se cotiza con Proyecto aprobado por edificio.
- 7.- No considera sistema CCTV
- 8- No se considera sistema de extinción de incendio FM200 en sala de Servidores
- 9- No se considera boletas adicionales a las solicitadas por la adminstracion.
- 10.No se consideran costar por visaciones de proyectos por terceros.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)