

Cliente: MERCK SERONO
Obra: Edificio Panamericana Plaza
Fecha: 15/02/2008
Referencia: Tabique divisorio

Atención: Sr. Leonardo Delgado

Item	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
OPCIÓN A						
1.00	TABIQUES DURLOCK					
1.01	Durlock tabique simple 0,10m		22.05	M2	\$ 72.60	\$ 1,600.83
1.02	Aislación acústica con lana de vidrio pesada		22.05	M2	\$ 29.04	\$ 640.33
1.03	Buña Z vertical (encuentro con tabiquería)		10.40	ML	\$ 9.44	\$ 98.22
1.04	Encuentro tabiquería con carpintería		1.00	U	\$ 114.24	\$ 114.24
	Subtotal TABIQUES DURLOCK					\$ 2,453.62
2.00	CIELORRASO DESMONTABLE existente					
2.01	Descolocación y recolocación de placas		1.00	M2	\$ 180.00	\$ 180.00
	Subtotal CIELORRASO DESMONTABLE existente					\$ 180.00
3.00	PISO DE ALFOMBRA					
3.01	Descolocación y recolocación de alfombra modular (incluye protección para el acopio)		1.00	M2	\$ 180.00	\$ 180.00
	Subtotal PISO DE ALFOMBRA					\$ 180.00
4.00	PINTURA					
4.01	Látex común para tabiquería		44.10	M2	\$ 20.16	\$ 889.06
4.02	Esmalte satinado para zócalos		44.10	ML	\$ 2.88	\$ 127.01
	Subtotal PINTURA					\$ 1,016.06
5.00	ZOCALOS					
5.01	Provisión de zócalos de madera		13.86	ML	\$ 16.80	\$ 232.85
5.02	Colocación de zócalos de madera, en tabiquería nueva		12.60	ML	\$ 4.32	\$ 54.43
	Subtotal ZOCALOS					\$ 287.28
6.00	INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION					
6.01	Reubicación de bocas de iluminacion		3.00	U	\$ 59.40	\$ 178.20
6.02	Retiro limpieza y reinstalación de artefactos de iluminación		3.00	U	\$ 59.40	\$ 178.20
	Subtotal INST, ELECTRICA ILUMINACION					\$ 356.40
7.00	LIMPIEZA DE OBRA					
7.01	Limpieza diría		1.00	GL	\$ 300.00	\$ 300.00
	Subtotal LIMPIEZA DE OBRA					\$ 300.00
8.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
8.01	Gastos Generales y Beneficio		1.00	GL	\$ 600.00	\$ 600.00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 600.00

Total Presupuesto de Obra **\$ 5,373.36**

Referencias:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Cliente: MERCK SERONO
Obra: Edificio Panamericana Plaza
Fecha: 15/02/2008
Referencia: Tabique divisorio

Atención: Sr. Leonardo Delgado

Item	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
------	-------------	-----	-------	---	----------	----------

Plazo de Entrega: 10 días

Forma de Pago:

50% Anticipo
40% Según Avance de Obra
10% Contra Entrega

Notas:

- 1 Estos precios no incluyen IVA
- 2 La intervención es solamente en los ítems listados en este
- 3 No incluye permisos, tramitaciones ni gestiones ante entes
- 4 En caso de aceptarse la contratación de los ítems que figuran como alternativos y Opcionales, en el presente presupuesto, se deberá adicionar el proporcional de gastos Generales v Beneficios
- 5 Plazo de entrega de alfombra modular 60 días
- 6 No incluye movimiento de archivos ignifugos.
- 7 No incluye Seguridad en Obra, pero se recomienda su contratación dada la envergadura de la misma.