

Obra: TERUMO BCT
Dirección: Aguada Park, piso 6
Balance economías y demásías: 1
Fecha: 09 de Abril de 2014



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3,00	TABIQUES DE YESO				USD 805
3,01	Tabiques en privado 6, ambas caras con doble placa ultralight común 12,7mm con lana 50 mm, siendo el tabique que divide con el coffee emplacado hasta la losa.	1,00	GL	805	805
14,00	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO - Marca Panduit Pan Net - CAT. 6				USD 463
14,01	Diferencia por cambio de rack 12 U 600X450 por uno de 600X600 pivotante.	1,00	UN	352	352
14,02	Canalización, cableado y certificación para cámara. INCLUIDO en ítem 14,01	1,00	GL	0	0
14,03	Canalización para tv cable en 2 tv. INCLUIDO en ítem 14,01	1,00	GL	0	0
14,04	Leyes Sociales	1,00	GL	111	111
16,00	INSTALACION SANITARIA				USD 138
16,01	Instalación sanitaria para lavavajilla. Incluye: Suministro y colocación de cañería de desagüe, abastecimiento de agua fría en polipropileno termofusionable, pruebas hidráulicas y manométricas.	1,00	GL	138	138
NOTA: Incluidos: materiales de sanitaria, materiales de albañilería, llaves de paso y sifones de PVC en cocina.					
22,00	SEGURIDAD				USD 101
CONTROL DE ACCESOS					
22,01	Portero eléctrico para llamada.	-1,00	UN	285	-285
22,02	Transmisor de un canal con 2 controles remotos para apertura de la puerta, se incluye antena de ampliación de ganancia	-1,00	GL	202	-202
22,03	Materiales necesarios de cableado, conexionado y montaje, incluye fuente de alimentación y vinculación con el sistema de control de acceso para la apertura de la puerta.	-1,00	GL	285	-285
22,04	Mano de obra de instalación y programación.	-1,00	GL	348	-348
22,05	Lector multiprotocolo, marca LENEL modelo MT-11 (es compatible con tarjetas del edif. y las solicitadas)	-1,00	UN	264	-264
22,06	Retención Magnética de 600lbs y accesorios, marca IVO	-1,00	UN	215	-215
22,07	Contactos de puerta para puertas controladas.	-1,00	UN	5	-5
22,08	Pulsador de Salida	-1,00	UN	53	-53
22,09	Controladores de puerta para una puerta doble lector, 6mb de memoria, marca LENEL modelo LNL-2210	-1,00	UN	999	-999
22,10	Materiales necesarios de cableado, conexionado y montaje, incluye fuente de alimentación.	-1,00	GL	253	-253
22,11	Mano de obra de instalación y programación.	-1,00	GL	348	-348
PROPUESTA CON LNL-2220					
22,12	Fabricante: Lenel, Modelo: LNL-2220 - Placa Controladora Inteligente para 2 puertas - 12 VDC o 24 VDC @ 700mA; 50000 eventos de Memoria; máximo 32 dispositivos; On-board Ethernet; on-board 2 puertas; 8 inputs; 4 outputs; Monitoreo de Falla de Voltaje y Tamper. RoHS; CE; C-Tick and UL 294	1,00	GL	2168	2168
22,13	Fabricante: HID Modelo: RP10 - Lectora Iclass	1,00	UN	238	238
22,14	Material para la instalación, incluye: Cerradura Electromagnética de 600 lbs, Fuente de Alimentación, Batería, Gabinete, bandeja para rack extraíble, 1 pulsador de salida con doble contacto tipo hongo, 3 contactos de puertas (2 para la puerta principal y otro para la puerta del rack) y cables necesarios.	1,00	GL	558	558
22,15	Mano de Obra de Instalación y montaje	1,00	GL	392	392
PROPUESTA CON LNL-2210 - ALTERNATIVA NO SUMA EN EL TOTAL					
A	Fabricante: Lenel, Modelo: LNL-2210 - Placa Controladora Inteligente para 1 puerta PoE o 12 VDC @ 900mA; 50000 eventos de Memoria; una puerta, dos lectoras (entry y exit reader, On-board PoE Ethernet; - 2 inputs (supervisadas/no-supervisadas), dos outputs (NO/NC), monitoreo para falla de Voltaje y Tamper, Reader power 12 VDC@ 650 mA max, RoHS, CE.	1,00	GL	1010	1010
	Fabricante: HID Modelo: RP10 - Lectora Iclass	1,00	UN	238	238
	Mano de Obra de Instalación y montaje	1,00	GL	11	11
A	Material para la instalación, incluye: Cerradura Electromagnética de 600 lbs, Fuente de Alimentación, Batería, Gabinete, bandeja para rack extraíble, 1 pulsador de salida con doble contacto tipo hongo, 2 contactos de puertas (contactos conectados en serie) y cables necesarios.	1,00	GL	541	541
NOTA: No se puede monitorear la puerta del rack con ésta opción por no contar con entradas auxiliares, soporta 2 inputs (Contacto de puerta y REX).					
TOTAL					USD 1.507

Son dólares estadounidenses: mil quinientos siete con 00/100

* Moneda en Dólares Estadounidenses

No se incluye

* IVA (no corresponde en régimen de Zona Franca)

* Costos asociados con instalación de anafe

PLAZOS DE ENTREGA

A coordinar con avance de obra

FORMA DE PAGO

100% Anticipo

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Mantenimiento de la oferta es de 15 días

REFERENCIA

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y
CC: Compra directa del cliente.