

Obra: GDF Suez
Dirección: WTC Torre 4, piso 30
ADICIONAL 4
Fecha: 12 de mayo de 2014



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13,00	CARPINTERÍA METÁLICA				USD 512
13,01	Puerta cortafuego, en 2 chapas de acero y paneles de roca en su interior, marco de 3 lados en Z de acero de alta resistencia de 1,2 mms., con junta intumescente, fondo antióxido epóxico y terminación polimerizada al horno color blanco, brazo Hafele, cerradura normalizada DIN con autocerrante mediante muelle. Incluye colocación	-1,00	UN	1117	-1117
13,02	Puerta cortafuego, en 2 chapas de acero y paneles de roca en su interior, marco de 3 lados en Z de acero de alta resistencia de 1,2 mms., con junta intumescente, fondo antióxido epóxico y terminación polimerizada al horno color blanco, brazo Hafele, cerradura normalizada DIN con autocerrante mediante muelle, barra antipático con switch electrónico habilitada por Bomberos. Incluye colocación	1,00	UN	1628	1628
22,00	SEGURIDAD				USD 1.568
	CONTROL DE ACCESOS				
22,02	Lector de tarjetas de proximidad SUPREMA XPASS, salida TCP/IP (compatible con tarjetas WTC) Modelo XP-E	-1,00	UN	790	-790
22,02a	BioEntry Plus (HID) - Lector de huella autónomo, Comunicación por TCP/IP y RS-487, Lector HID incorporado, Operación por huella, Huella + Tarjeta o Tarjeta, 5000 usuarios, 50.000 eventos, Salida de relé, Entrada para REX y sensor de puerta, Entrada o Salida Wiegand, 12Vcc.	2,00	UN	1090	2180
22,03	Fuente de alimentación 12VDC 3A, Honeywell AD25624 (incluye fuente, transformador, gabinete y batería de backup)	1,00	UN	139	139
22,05	Pulsador de egreso SECOLARM 927	-1,00	UN	66	-66
22,09	Mano de obra instalación y materiales	1,00	GL	105	105
24,00	MUEBLES ESPECIALES				-USD 503
24,08	Me08= Estantería en depósito IT en MDF melamínico de 40 mm de espesor con ménsulas ocultas. Medidas: 50 x 21 cm	-1,00	UN	503	-503
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				USD 283
29,01	Gastos Generales, incluyen seguro TRC.	1,00	GL	283	283
TOTAL					USD 1.860

Son dólares estadounidenses: Mil ochocientos sesenta con 00/100.-

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.
- * Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.

No se incluye
* IVA

PLAZOS DE ENTREGA
A coordinar con plazo de obra

FORMA DE PAGO
100% Anticipo

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
15 de mayo

Montevideo,

Por recibe en este acto el presente presupuesto, declarando aceptarlo expresamente de total conformidad.

Por

por ARTVIX S.A.