



ITEMIZADO ADICIONAL N° 12b

Cliente: Sodexo

Obra: Sodexo, alimentadores electricos

Dirección: Pérez Valenzuela 1635 Providencia.

Santiago, 12 de Mayo de 2014

UF \$ 23,844

Dólar \$ 556

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	EMPALMES ELÉCTRICOS							
1, 01	Provisión e instalación de alimentadores eléctricos CB Superflex 3/0 AWG negro 3 fases mas neutro.		1960	MI	\$ 7,214	\$ 14,140,224		
1, 02	Provisión e instalación de alimentadores eléctricos CB Superflex 1/0 AWG negro tierra		490	MI	\$ 5,120	\$ 2,508,849		
1, 03	Provision e instalacion d tablero 300X200,incluye proteccion de empalmens 125 amp.		4	U	\$ 670,410	\$ 2,681,640		
1, 04	Provision e instalacion d tablero 300X200,incluye proteccion de empalmens 125 amp.		1	U	\$ 670,410	\$ 670,410		
1, 05	Bandeja 300x200 como prolongacion bandeja existente hacia sala electrica de empalmes		25	MI	\$ 41,103	\$ 1,027,575		
1, 06	Tubería porta conductores 63mm.		150	MI	\$ 14,040	\$ 2,106,000		
1, 07	Cable desnudo 6 AWG, aterrado de bandeja 300x100 en vertical		100	MI	\$ 5,580	\$ 558,000		
1, 08	Canalización en bandeja EPC 300x100 y conexión a bandeja existente del edificio		45	MI	\$ 33,768	\$ 1,519,560		
	Descuento							
1, 09	Alimentador electrico normal por piso		5	U	-\$ 220,000	-\$ 1,100,000		
	Subtotal EMPALMES ELÉCTRICOS 1,00						\$ 24,112,258	#REF!
2, 00	HONORARIOS PROFESIONALES							
2, 01	Proyecto		1	GL		\$ 0		
2, 02	Dirección de Obra		1	GL		\$ 0		
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES 2,00						\$ -	#REF!
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Beneficio		1	GL		\$ 2,893,471		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 2,893,471	#REF!
Total Presupuesto							\$ 27,005,729	#REF!

IVA 19% \$ 5,131,089 #REF!

Plazo de entrega: En plazo de obra, dependiendo de trabajos realizados por Chilectra.

Total \$ **32,136,817** **#REF!**

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 50% Saldo contra entrega