

ANEXO 1

Obra: Bestseller

Dirección: WTC Free Zone Piso 21

Presupuesto: 1 - revisión N°3

Fecha: 29 de diciembre de 2014



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1,00	TRABAJOS PRELIMINARES				USD 3.259	
1,01	Prevencionista de Riesgo	1,00	GL	345	345	
1,02	Inscripción de la Obra en el BPS control pagos al Organismo.	1,00	GL	472	472	
1,03	Tablero de Obra. "Provisorio de Obra". INCLUIDO	1,00	GL	0	0	
1,04	Luz de Obra. INCLUIDO	1,00	GL	0	0	
1,05	Oficina de Obra. INCLUIDO	1,00	GL	0	0	
1,06	Replanteo. INCLUIDO	1,00	GL	0	0	
1,07	Extintores de obra. INCLUIDO	1,00	UN	0	0	
1,08	Botiquín de primeros auxilios. INCLUIDO	1,00	GL	0	0	
1,09	Baño de Obra. INCLUIDO	1,00	GL	0	0	
1,10	Retiro de escombros	1,00	GL	167	167	
1,11	Volquetas.	1,00	GL	278	278	
1,12	Protecciones en palier y antepechos.	1,00	GL	1998	1998	
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS				USD 45.863	
2,01	Ayuda a subcontrato eléctrico.	1,00	GL	333	333	
2,02	Ayuda a subcontrato de aire acondicionado.	1,00	GL	333	333	
2,03	Ayuda a subcontrato de detección y alarma de incendios.	1,00	GL	333	333	
2,04	Ayuda a subcontrato de sanitaria.	1,00	GL	333	333	
2,05	Ayuda a otros subcontratos. INCLUIDO.	1,00	GL	0	0	
2,06	Colocación de porcelanato en paredes de baños, incluye adhesivo y pastina. INCLUIDO EN 16,01	33,48	M2	0	0	
2,07	Colocación de porcelanato en pisos de storage, pasillos, coffee y baños. Incluye adhesivo y pastina. INCLUIDO EN 16,01	212,17	M2	0	0	
2,08	Descarga de materiales y acarreo por escaleras	1,00	GL	167	167	
2,09	Estimación de Leyes Sociales.	1,00	GL	44365	44365	
2,10	Trabajos fuera de horario para reducir plazo a 55 días corridos (Yeso y Pintura, Electricidad, Piso Técnico, Cristales, Aire Acondicionado). Incluye Leyes Sociales por nocturnidad. OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	O	1,00	GL	31157	31157
3,00	TABIQUES DE YESO				USD 38.209	
3,01	Tabique WR-WR o WR-STD	23,20	M2	64	1479	
3,02	Tabique STD-STD c/refuerzo de madera en perfiles	311,55	M2	61	19130	
3,03	Revestimiento STD est 70 mm c/refuerzo de madera en perfiles	77,43	M2	73	5614	
3,04	Revestimiento WR	14,93	M2	43	635	
3,05	Frente de 40 cm	138,40	ML	16	2157	
3,06	Frente de 55 cm	14,00	ML	22	311	
3,07	Garganta de 7cm sin frente de yeso por detrás	81,30	ML	14	1152	
3,08	Cajón para luminarias puntuales de 20x20cm	16,00	ML	14	227	
3,09	Cajón cortinero	96,00	ML	61	5861	
3,10	Dintel sobre mampara de vidrio (h=40 cm)	74,00	ML	22	1643	
3,11	Calados en tabiques. Sin refuerzo de estructura. INCLUIDO.	1,00	UN	0	0	
3,12	Aislación de lana de vidrio 18kg/m3. INCLUIDO.	1,00	GL	0	0	
3,13	Refuerzos interiores de madera. INCLUIDO.	1,00	GL	0	0	
4,00	CIELORRASOS DE YESO				USD 10.841	
4,01	Cielorraso de yeso. Incluye refuerzos de madera para luminarias y/o tabiques y puertas de cristal.	210,40	M2	46	9739	
4,02	Calados en cielorrasos	1,00	UN	0	0	
4,03	Tapas de registro en PVC	3,00	UN	110	330	
4,04	Perfil "Z" de borde contra tabiques de yeso.	218,00	ML	4	772	
6,00	ALFOMBRAS, PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS				USD 70.769	
6,01	Varilla de terminación entre distintos pavimentos. Incluye colocación	8,00	UN	48	385	
6,02	Zócalo de poliuretano color blanco. Incluye colocación	399,00	ML	7	2923	
6,03	Porcelanato pulido y rectificado 33,3x100cm, Arista Dec.Mate. En pared baños	38,50	M2	74	2839	
6,04	Porcelanato rectificado, 30x60 Slate Grafito. En pisos.	244,00	M2	26	6413	
6,04a	Porcelanato rectificado 40x95, Loft Gris. En pisos. ALTERNATIVA. NO SUMA EN EL TOTAL.	A	244,00	M2	46	11266
6,05	Piso de ingeniería roble cognac prefinished terminación oil. Incluye colocación. Incluye registros en piso.	470,93	M2	124	58208	
6,05a	Roble de Eslovenia terminado en fabrica. Piso de madera de Ingeniería. Dimensiones: Espesor 16mm x Ancho 17cms. ALTERNATIVA. NO SUMA EN EL TOTAL.	A	470,93	M2	87	40793
7,00	PISO TECNICO SOBRE-ELEVADO Y CONTRAPISOS				USD 9.283	
7,01	Piso técnico sobre elevado tipo FS 800. COMPRA DIRECTA DEL CLIENTE.	CC	696,90	M2	49	33921
7,02	Torreta en cruz. INCLUIDO en 7,01.	1,00	GL	0	0	
7,03	Torreta perimetral. INCLUIDO en 7,01.	1,00	GL	0	0	
7,04	Colocación de piso técnico.	696,90	M2	13	9283	
7,05	Calados en piso técnico, según plano.	1,00	UN	0	0	
7,06	Contrapiso de hormigón alivianado, y alisado de arena y cemento Portland en baños	16,25	M2	0	0	
8,00	PINTURA				USD 26.295	
8,01	Pintura sobre cielorraso de yeso (pintura color blanco tipo latex premium)	443,00	M2	9	4185	

8,02	Pintura sobre losa de hormigón armado (color negro)	302,00	M2	9	2853
8,03	Pintura sobre muros y tabiques	704,00	M2	9	6651
8,04	Enduido sobre cielorrasos y tabiques de yeso	993,00	M2	11	10788
8,05	Enduido sobre muros revocados	154,00	M2	12	1819
9,00	VIDRIOS Y ESPEJOS				USD 42.323
	Mamparas				
9,01	Cristal laminado incoloro, 5+5mm o templado, perfil U aluminio color negro 18x18mm y 18x32mm.	104,50	M2	151	15734
9,02	Guías para su colocación.	1,00	GL	1160	1160
9,03	Estructura Módena color negro con paños fijos de cristal DVH 3+3/12/6+4 mm	24,75	M2	387	9573
	Puertas				
9,04	Puerta de 2,00 x 2,50 m Blindex batiente doble con caja de freno y cerradura	7,00	UN	1943	13598
9,05	Puerta de 1,00 x 2,50 m Blindex batiente simple con caja de freno y cerradura	2,00	UN	971	1943
9,06	Tirador en acero inoxidable 80cm. INCLUIDO	16,00	UN	0	0
9,07	Topes para puertas. INCLUIDO	16,00	UN	0	0
	Otros				
9,08	Espejos en baños (Son 2 espejos de 50x120 y 1 de 60x80 inclinado en baño discapacitados)	1,68	M2	188	316
10,00	GRÁFICA				USD 703
10,01	Vinilo esmerilado pleno de diseño sobre mamparas entre privado gerencial y secretaria.	10,00	M2	29	287
10,02	Señalética en baños	3,00	UN	139	416
11,00	MÁRMOL Y GRANITOS				USD 1.800
11,01	Mesada para coffee en Silestone Lyra. Hueco y pegado de pileta. Terminación faja simple. Zócalo de 60 cm. Medidas 0,60 x 1,97 m	1,00	UN	700	700
11,02	Mesadas para baños en Silestone Lyra. Hueco y pegado de pileta. Incluye zócalo 10 cm y pollerín 20 cm. Hueco y pegado de bacha. Medidas: 1,20 x 0,50 m	2,00	UN	550	1100
11,03	Colocación mesada de cocina sobre mueble de madera. Colocación mesada de baño sobre ménsulas.	1,00	GL	0	0
12,00	PUERTAS DE MADERA				USD 5.961
12,01	Puertas de bastidor enchapadas en MDF 5mm con marcos de madera dura laqueadas color negro, atornilladas a refuerzo de madera. Incluye cerraduras, picaporte y bisagras, medidas: 0,90x2,50	3,00	UN	955	2864
12,02	Puerta baño discapacitado de bastidor enchapadas en MDF 5mm con marcos de madera dura laqueadas color blanco, medidas: 1,00x2,10	1,00	UN	844	844
12,03	Puerta acceso baños de bastidor enchapadas en MDF 5mm con marcos de madera dura laqueadas color negro, medidas: 1,00x2,50	1,00	UN	988	988
12,04	Puerta baño de bastidor enchapadas en MDF 5mm con marcos de madera dura laqueados color blanco, medidas: 0,70x2,15	2,00	UN	633	1265
12,05	Topes para puertas. INCLUIDO.	7,00	UN	0	0
13,00	CARPINTERÍA METÁLICA				USD 2.420
13,01	Ménsulas	4,00	UN	43	170
13,02	Registros en piso porcelanato	15,00	UN	150	2250
14,00	ELECTRICIDAD				USD 92.173
14,01	Bandeja acanalada para cableado estructurado suspendida en losa, perimetral con derivación hacia Open Frame (Frame no cotizado) (incluye aterramiento bandeja)	1,00	GL	2997	2997
14,02	Canalizaciones secundarias galvanizadas 1 1/4" (desde bandeja hasta puestos, TVs y cámaras) con accesorios metálicos galvanizados	1,00	GL	3463	3463
14,03	Canalizaciones para acometida de débiles desde pasillo edificio hasta Open Frame	1,00	GL	366	366
14,04	Canalizaciones, bandeja acanalada suspendida en losa, perimetral con derivación hacia Tablero General (incluye aterramiento bandeja)	1,00	GL	2997	2997
14,05	Canalizaciones para acometida eléctrica desde pasillo edificio hasta tablero general	1,00	GL	422	422
14,06	Canalizaciones para control acceso más canalización y alimentación para central (1 puerta, boton emergencia y recepción) y CCTV	1,00	GL	1066	1066
14,07	Acometidas (cableados desde Tablero General, hasta sala técnica en piso) incluye automatismo solicitado por WTC FZ	1,00	GL	2020	2020
14,08	Tablero General	1,00	GL	1487	1487
14,09	Accesorios para derivaciones metálicas tipo Daisa	1,00	GL	466	466
14,10	Seccionadores de circuitos, generales, descargadores atmosféricos, etc	1,00	GL	4995	4995
14,11	Cajas de piso Marca (a confirmar stock y marca) (calados incluidos) a confirmar modelo	17,00	UN	189	3208
14,12	Puesto de trabajo tipo (2 toma schucko y 2 tres en línea, todos sin estabilizar)	30,00	UN	82	2464
14,13	Punto de servicio (Toma schuko grafito + cableado + canalización) pantalla motorizada, TV, carteles, cámara, wifi, proyector, etc	65,00	UN	72	4690
14,14	Punto de iluminación (Cableado + comando+ canalización) plaquetas módulos grafitos y puente gris metalizado, incluye 8 de emergencia	290,00	UN	37	10623
14,15	Termostatos (canalización)	17,00	UN	33	566
14,16	Equipo A.A. (canalización + cableado)	17,00	UN	128	2170
14,17	Elementos de conexión y fijación	1,00	GL	1443	1443
14,18	Canalización, cajas, 2 cable VGA y 2 HDMI para TV en privado	1,00	GL	422	422
14,19	Canalizaciones, proyector y VCC en sala de reuniones	1,00	UN	255	255
14,20	Soportes TV (incluye colocación del mismo y del TV con sus conexiones)	10,00	UN	28	278
14,21	Provisorio de Obra	1,00	UN	833	833
14,22	Mano de Obra	1,00	UN	42993	42993
14,23	Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, instalación, supervisión, trámites. Programación y puesta en marcha. Capacitación operativa. Planos conforme a obra.	1,00	UN	1950	1950
15,00	LUMINARIAS				USD 23.139
15,01	L1- Spot para riel LED COB 24W 1700lm	202,00	UN	51	10214

15,01a		L1A- Spot para riel con adaptador y balasto HCI G12 70W haz de 24° negro cera. ALTERNATIVA. NO SUMA EN EL TOTAL.	A	148,00	UN	82	12126
15,02	●	L2- Artefacto de embutir aro blanco. Lámpara LED 5,5w. Incluye transformadores.		22,00	UN	21	473
15,03		L3- Artefacto para empotrar Hambo blanco para Dulux		44,00	UN	190	8358
15,04		L4- Artefacto de adosar Acqua con difusor transparente 2x36W.		6,00	UN	33	198
15,05		L5- Artefacto de suspender		6,00	UN	575	3448
15,06		L6- Regleta fluorescente T5 (coffee y baños)		16,00	UN	7	115
15,07	●	LE- Artefacto de emergencia Aestetica led 8w, SE 1H IP40,16 leds duración 1h no permanente 120 lm		6,00	UN	51	307
15,08		Leyenda adhesiva cartel de Salida		6,00	UN	4	27
16,00		INSTALACION SANITARIA					USD 10.024
16,01		Distribución de agua fría y caliente, suministro y colocación de cañerías de desagüe, abastecimiento en polipropileno termofusionable, desagües de Aire Acondicionado, pruebas hidráulicas y manométricas, colocación de accesorios y conexión de sifón y griferías. Incluye: materiales de sanitaria, de albañilería, llaves de paso, sifones.		1,00	GL	9574	9574
16,02		Impermeabilización bajo baños. Incluye: limpieza de pisos de baños, impermeabilización de pisos y 10cm por encima del nivel de piso mediante 3 manos de membrana líquida en baños. Incluye materiales y mano de obra. INCLUIDO EN 16,01		1,00	GL	0	0
16,03		Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, supervisión y puesta en marcha. Planos conforme a obra.		1,00	GL	450	450
17,00		ARTEFACTOS SANITARIOS					USD 4.175
		Baños					
17,01		Lavatorio mesada		2,00	UN	162	323
17,02	●	Grifería temporizada para lavatorio		2,00	UN	376	751
17,03	●	Inodoro largo completo con depósito de apoyar: marca ROCA, modelo MONACO, color blanco. Incluye deposito MONACO-N Blanco.		2,00	UN	412	825
17,04		Tapa asiento para inodoro MONACO color blanco, con herrajes cromados.		2,00	UN	86	172
17,05		Inodoro para discapacitados, marca FERRUM, modelo ESPACIO, color blanco. Incluye: goma de acople p/salida de inodoro, deposito de colgar p/discapacitados, modelo ESPACIO.		1,00	UN	383	383
17,06		Tapa asiento discapacitado inodoro FERRUM color blanco.		1,00	UN	76	76
17,07		Barral fijo derecho FERRUM ESPACIO		1,00	UN	304	304
17,08		Barral rebatible con portar rollo FERRUM ESPACIO		1,00	UN	662	662
17,09		Percha individual		3,00	UN	20	60
17,10		Portarrollos		3,00	UN	8	25
		Coffee					
17,11		Pileta doble de acero inox. 56 x 34 c/valv. 3"		1,00	UN	76	76
17,12	●	Grifería monocomando para mesada de cocina DOCOL MONET		1,00	UN	188	188
17,13		Calentador marca de 40 l, con tanque de cobre.		1,00	UN	331	331
18,00		EXTINCIÓN DE INCENDIOS					USD 11.253
18,01		Corrimiento de rociadores automáticos existentes en altura y en distancia (según planos enviados), incluye parada sistema bombeo, vaciado sistema, desarme, reparación (pintura, limpieza, etc.), prueba, llenado sistema, y purga aire en cañerías.		1,00	GL	10292	10292
18,02		Agregado de rociadores automáticos nuevos para cumplir con normas. INCLUIDO EN 18,01		1,00	GL	0	0
18,03		Extintor de polvo químico, tipo ABC de 4 kg. Incluye carteles, soporte y colocación.		1,00	UN	50	50
18,04		Extintor de CO2 para Sala de Datos de 3,5 kg. Incluye cartel, soporte y colocación.		1,00	UN	161	161
18,05		Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, supervisión y puesta en marcha. Planos conforme a obra.		1,00	GL	750	750
19,00		DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS					USD 13.062
19,01		Detector de humo fotoelectrico con base, materiales de instalación y modulo de aislación (parte proporcional)		49,00	UN	102	4977
19,02		Parlante redondo, montaje en cielorraso y materiales para la instalación.		16,00	UN	54	861
19,03		Módulo de control para direccionamiento de audio.		1,00	UN	101	101
19,04		Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, instalación, supervisión. Programación y puesta en marcha. Planos conforme a obra.		66,00	UN	51	3342
19,05		Servicios de canalizaciones en hierro galvanizado de 3/4" y accesorios tipo Daisa.		1,00	GL	3781	3781
20,00		DETECCIÓN DE DERRAMES DE AGUA					USD 5.449
20,01		Módulo de detección de agua, 12/24 Vac/Vdc. Incluye un electrodo de superficie y acepta hasta 6 electrodos. Incluye fuente de alimentación para Waterbug con protecciones (se prevé montaje en tablero de control de piso), incluye relé de supervisión y relé de corte de alimentación.		4,00	UN	331	1326
20,02		Electrodo adicional de superficie (máximo 5 adicionales por cada módulo). Incluye cable hasta el módulo de detección de agua.		15,00	UN	90	1349
20,03		Servicios de instalación (1 controlador y 1 electrodo)		4,00	UN	83	332
20,04		Servicios de instalación (Por electrodo adicional)		15,00	UN	41	622
20,05		Servicios de canalización en hierro galvanizado de 3/4" y accesorios tipo Daisa.		1,00	GL	1370	1370
20,06		Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, supervisión y puesta en marcha. Planos conforme a obra.		1,00	GL	450	450
21,00		AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN					USD 50.307
21,01		Provisión de 24 equipos fan-coil tipo cassette (válvulas de 4 vías) y resistencia eléctrica (armados en origen) y sistema de ductos. Capacidades según proyecto.		1,00	GL	48010	48010
21,02		Sistema hidráulico. Instalación de equipos y cañerías. INCLUIDO EN 21,01.		1,00	GL	0	0
21,03		Termostatos, válvulas termostáticas, resistencias eléctricas. INCLUIDO EN 21,01.		1,00	GL	0	0
21,04		Inyección de aire exterior, extracción de SSHH y Coffee. INCLUIDO EN 21,01.		1,00	GL	0	0
21,05		Instalación y puesta en marcha. INCLUIDO EN 21,01.		1,00	GL	0	0
21,06		Pintura de equipos y cañería		1,00	GL	999	999
21,07		Desagües. INCLUIDO EN 21,01.		1,00	GL	0	0

21,08	Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, supervisión y puesta en marcha. Planos conforme a obra.	1,00	GL	1298	1298
24,00	MOBILIARIO ESPECIAL				USD 10.964
24,01	ME01- Recepción, mueble en MDF laqueado color negro semi brillo	1,00	UN	2250	2250
24,02	ME02- Estructura en MDF laqueado color negro semi-brillo con logo	1,00	UN	3885	3885
24,03	ME03- Coffee, mueble bajo mesada en compensado 18mm terminación melamínico negro. Mueble aéreo estructura y puertas en MDF 18mm terminación melamínico negro. Incluye cenefa para luminaria de tubo. Cajonera de 4 cajones con riel telescópico.	1,00	UN	1499	1499
24,04	ME04- Mueble para Frame en melamínico negro con puertas corredizas y estantes interiores.	1,00	UN	3330	3330
26,00	CORTINAS				USD 17.227
26,01	ROLLERS Sun Screen, en PVC con pasaje de luz hasta 5%, sistema standard.	191,60	M2	43	8294
26,02	ROLLERS, sistema standard (ancho hasta 200cm); tela black out en poliéster y acrílico	191,60	M2	47	8932
26,03	Instalación standard cortina manual ROLLERS. INCLUIDO.	1,00	GL	0	0
27,00	OTROS				USD 0
27,01	TV LED LG 55". OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	O	7,00	UN	1911
27,02	TV LED LG 42". OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	O	1,00	UN	582
28,00	LIMPIEZA DE OBRA				USD 2.220
28,01	Limpieza de obra diaria	1,00	GL	1332	1332
28,02	Limpieza final de obra (Incluye: limpieza de vidriados internos, limpieza de marcos y rieles, limpieza y desinfección de sanitarios, limpieza y desinfección de cafetería, acondicionamiento de vinílicos, aspirador de moquette, desempolvado de mobiliario)	1,00	GL	888	888
SUBTOTAL OBRA					USD 497.718
29,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				USD 70.788
29,01	Gastos Generales, incluyen seguro TRC, caución por anticipo y fiel cumplimiento de contrato.	1,00	GL	26797	26797
29,02	Beneficio	1,00	GL	43991	43991
TOTAL					USD 568.506
Bonificación según propuesta de honorarios					USD 4.750
DESCUENTO COMERCIAL					USD 10.000
Son dólares estadounidenses: quinientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y seis con 00/100.-					TOTAL USD 553.756
COMPRA DIRECTA DEL CLIENTE:					
PISO TECNICO					USD 33.921

NOTAS

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos items expresados en el mismo.
- * Se consideran usar los baños del Edificio como baños de Obra.
- * Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.
- * El proyecto de iluminación está a estudio por parte del asesor electricista para dar cumplimiento con las exigencias descriptas en el Manual de Usuario de WTC Free Zone. Las cantidades y tipos de luminarias pueden variar así como el costo de las mismas.
- * El proyecto de iluminación deberá ser validado por diseñadores de Bestseller
- No se incluye
- * Estanterías en depósito
- * Mano de obra para armado de interiores de Showrooms (IN-CUBO). Se cotizará oportunamente.
- * IVA (no corresponde en Zona Franca)
- * Costos asociados a permisos o trámites ante la ningún Organismo Público, Edificio y/o Empresa de Servicios.
- * Suministro ni instalación de centrales telefónicas, routers, switches y todo elemento activo.
- * Costos por servicios de agua, gas y luz, durante la obra.
- * Costos asociados a la MUDANZA.
- * El costo de la gestoría y tasa de la DNB (Dirección Nacional de Bomberos) NO está incluido, los mismos serán facturados directamente por el Proveedor al Cliente -si correspondiere-.

COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y PROVEEDORES

- * Por la coordinación y la supervisión de los trabajos y provisiones contratadas en forma directa por el comitente, se cobrará un honorario del 5% del valor de dicho contrato en concepto de coordinación y supervisión.

PLAZOS DE ENTREGA

- 75 días corridos, a partir de acreditado el anticipo.
- * El plazo de obra se considera a partir de la inscripción de la obra en el BPS, la aprobación del proyecto por parte del Edificio, el suministro de luz de obra, y la acreditación del anticipo.
- * El plazo de Obra no considera los días asignados a los períodos de Licencia de la Construcción.

FORMA DE PAGO

- 35% Anticipo
- 25% a los 30 días
- 25% a los 60 días
- 10% con la Entrega Provisoria, ocupación de la oficina
- 5% con la Entrega Definitiva, sin observaciones

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

10 días

REFERENCIA

- O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.
- A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.
- CC: Compra directa del cliente.
- Este ítem ha sido seleccionado respondiendo a criterios de sustentabilidad definidos en la ficha adjunta.
 - Este ítem ha sido seleccionado respondiendo a criterios de salud ocupacional definidos en la ficha adjunta.