

ORDEN DE CAMBIO 5 - REV 1

Obra: BAYER

Dirección: WTC Torre 3 - piso 20

Fecha: 3 de setiembre del 2015



RUBRO ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ECONOMÍAS					
4,00	CIELORRASOS DE YESO - Estructura Cal 24 Placa 12mm				-USD 293
4,01	Cielorraso de yeso (en depósito ignífugo y en sala de datos).	-10,46	M2	28	-293
7,00	PISO TECNICO SOBRE-ELEVADO Y CONTRAPISOS				-USD 244
7,01	Placa 60X60cm, placa sup. de acero FS800 de 0,7mm lisa y placa inf. de estampada con 64 cavidades de 0,60mm (en depósito ignífugo). Incluye subida de materiales	-4,18	M2	49	-205
7,02	Colocación de piso técnico.	-3,80	M2	10	-39
8,00	PINTURA				-USD 340
8,01	Pintura cielorraso, ajustes y tabiques (Enduido y pintura color blanco tipo latex premium)	-10,46	M2	11	-117
8,02	Pintura (Enduido y pintura tipo latex premium)	-18,05	M2	12	-222
14,00	ELECTRICIDAD				-USD 1.818
CABLEADO ESTRUCTURADO					
14,01	Rack 800x800cm, 42U abierto (Link Baic o similar)	-1,00	UN	849	-849
14,02	Rack 800x107cm, 42U con puertas (Link Basic o similar)	-1,00	UN	970	-970
22,00	SEGURIDAD				-USD 5.407
CCTV					
22,10	Grabador Digital NVR 8 canales de video – Resolucion 1 D- Control remoto - Linux embebido - Triplex / Agenda / Manual / Sensor - Control Doms PTZ - Software.	-1,00	UN	426	-426
22,11	Disco duro de 3 Tera, marca Samsung.	-1,00	UN	241	-241
22,12	Cámara Domo 1,3 megapixeles, lente fijo 4mm, visión nocturna- POE.	-5,00	UN	241	-1204
22,13	Software para su gestión y grabación del sistema de CCTV. INCLUIDO.	-1,00	GL	0	0
22,14	Materiales varios para cableado y montaje. Cableado, Montaje y Conexión de los equipos.	-1,00	GL	2173	-2173
22,15	Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, instalación, supervisión. Programación y puesta en marcha. Capacitación operativa. Planos conforme a obra.	-1,00	GL	150	-150
ALARMA DE INTRUSIÓN					
22,16	Sistema de alarma, con 1 central de alarma inalámbrica, 1 teclado, 5 detectores de movimiento, 1 sirena sonora y lumínica.	-2,00	GL	202	-403
22,17	Servicio de ingeniería, proyecto de ejecución, instalación, supervisión. Programación y puesta en marcha. Capacitación operativa. Planos conforme a obra.	-1,00	GL	150	-150
22,18	Materiales varios para cableado y montaje. Cableado, Montaje y Conexión de los equipos.	-1,00	GL	661	-661
23,00	MOBILIARIO DE LINEA - Línea Giuliani Pórtico				-USD 4.750
23,11	M20 Mesa SR10. Terminación en melamina Roble Americano. 3 Pasacables, Canalina de 20cm de profundidad y 2 Vértabras	-1,00	UN	4750	-4750
TOTAL ECONOMÍAS					-USD 12.852
DEMÁSÍAS					
2,00	AYUDA DE GREMIOS, CARGAS SOCIALES Y TRABAJOS VARIOS				USD 404
	Estimación de Leyes Sociales.	1,00	GL	404	404
3,00	TABIQUES DE YESO - Estructura Cal 24 Placa 12mm				USD 34
	Refuerzo para TV	1,00	GL	34	34
7,00	PISO TECNICO SOBRE-ELEVADO Y CONTRAPISOS				USD 436
	Placa HPL 60X60cm, Espesor del HPL=1mm, bordes en PVC negro sellado (en depósito ignífugo). Incluye subida de materiales	4,18	M2	95	397
	Colocación de piso HPL.	3,80	M2	10	39
8,00	PINTURA				USD 812
	Pintura ignífuga en losa y tabiques	32,49	M2	25	812
13,00	CARPINTERÍA METÁLICA				USD 2.365
	Puerta de chapa cortafuego RF90 en 2 chapas acero galvanizado y paneles de roca en su interior, marco de 3 lados en Z de acero de alta resistencia de 1,2 mm, con junta intumescente, puntos anti palanca en acero zincado, fondo antióxido epóxico y terminación polimerizada al horno color blanco, brazo hidráulico, cerradura normalizada DIN con autocerrante mediante muelle. Medidas: 0,80x2,05m. Homologadas ante la Dirección Nacional de Bomberos.	1,00	UN	1305	1305
	Estructura H en tubular de hierro 7x7cm para amure de puerta cortafuego. Incluye colocación	1,00	UN	124	124
	Estantería metálica en depósito ignífugo.	1,00	UN	935	935
14,00	ELECTRICIDAD				USD 2.527
CABLEADO ESTRUCTURADO					
	Rack 591x762cm, 42U abierto (Panduit)	1,00	UN	1010	1010
	Puesto de red (utp + caja2 jack + canalización) Cat. 6	1,00	UN	69	69
	Certificación y rotulado Cat 6	2,00	UN	19	37
	Canalizaciones libres para 1 TV cable.	1,00	GL	48	48
ELÉCTRICA					
	Canalizaciones vacías para cámaras y detectores	1,00	GL	540	540
	Punto de servicio para TV (Toma + cableado + canalización)	1,00	UN	68	68
	Mano de Obra	1,00	GL	755	755
23,00	MOBILIARIO DE LINEA - Línea Giuliani Trapezio				USD 5.312
	M20 Mesa SR10 entera sin hueco en el medio. Terminación en melamina Roble Americano. 3 Pasacables, Canalina de 20cm de profundidad y 2 Vértabras	1,00	UN	5312	5312
26,00	CORTINAS- OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.				USD 0
	ROLLERS, sistema standard (ancho hasta 200cm); tela black out en poliéster y acrílico. OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	64,26	M2	48	3059

	ROLLERS, sistema standard (ancho hasta 200cm); tela black out en poliéster y acrílico. OPCIONAL, NO SUMA EN EL TOTAL.	O	25,52	M2	48	1215
27,00	OTROS					USD 106
	Soporte para monitor de 48" en Café Bistró. Incluye colocación de soporte.		1,00	UN	106	106
	TOTAL DEMASÍAS					USD 11.997
	TOTAL A FAVOR					-USD 855

NOTAS

- * Moneda en Dólares Estadounidenses
- * El presupuesto solamente considera aquellos ítems expresados en el mismo.
- * Se deben verificar stock de materiales al momento de la Contratación.

No se incluye
* IVA

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
2 días