

ADICIONAL 5 HOTELES ATTON

Santiago, 16 de Diciembre de 2015

Cliente: Hoteles Atton

Obra: Habilitación de oficinas corporativas

Dirección: Av. Apoquindo N° 2929, piso 4, Las Condes.

Dólar \$ 704

UF \$ 25.629

M2 640

Rubro	Descripción	A/O	Cantidad	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	DEMOLICION							
1, 01	Demolición de tabiques		1	GL	\$ 47.250	\$ 47.250		
	Subtotal DEMOLICION 1,00						\$ 47.250	UF 1,84
2, 00	TABIQUES							
2, 01	T4: Tabique de volcometal, estructura tabigal 60 mm con 1 placa de volcanita RH y ST de 15 mm x cada cara con aislación lana mineral. Altura losa a losa, se considera para tabiques divisorios en encuentro de zonas húmedas y secas.		11	M2	\$ 24.150	\$ 253.575		
	Vigas							
2, 02	Viga de volcometal REFORZADA en palo de 2x2", estructura tabigal 60 mm con 1 placa de volcanita ST de 15 mm x 1 cara .		1	ML	\$ 17.955	\$ 17.955		
	Subtotal TABIQUES 2,00						\$ 271.530	UF 10,59
3, 00	SANITARIO							
3, 01	Modificación centros para Agua Potable y Alcantarillado		1	GL	\$ 105.000	\$ 105.000		
	Artefactos							
3, 02	Diferencia por cambio Wc discapacitados. Incluye estanque, llave angular, manguito, asiento y flexibles.		1	U	\$ 37.800	\$ 37.800		
3, 03	Diferencia por cambio Lavamanos discapacitados incluye desagüe, sifón, Flexible.		1	U	\$ 21.000	\$ 21.000		
3, 04	Grifería monomando para lavamanos discapacitados.		1	GL	\$ 23.205	\$ 23.205		
3, 05	Barras de apoyo acero inox. Incluye barra fija y barra retráctil.		1	GL	\$ 71.400	\$ 71.400		
	Subtotal SANITARIO 3,00						\$ 258.405	UF 10,08
4, 00	PINTURA							
4, 01	Preparación de superficie en tabiques nuevos. Considera pasta y aparejo.		11	M2	\$ 4.200	\$ 46.200		
4, 02	Pintura en tabiques nuevos. Esmalte al agua SW.		11	M2	\$ 4.095	\$ 45.045		
	Subtotal PINTURA 4,00						\$ 91.245	UF 3,56
5, 00	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES							
5, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ -		
5, 02	Utilidades		1	GL		\$ -		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 5,00						\$ -	UF 0,00

Total Presupuesto	\$ 668.430	UF 26
--------------------------	-------------------	--------------

IVA 19%	\$ 127.002	UF 5
Total	\$ 795.432	UF 31

Nota:

En el día de la fecha se deberá dar una respuesta al presente documento, para poder dar cumplimiento a los plazos comprometidos

UF x M2 **0,04**