

Ciente: ENAP SIPETROL
Obra: Edificio República
Fecha: 01/12/2008
Referencia: RELACIONES INTERNACIONALES



Atención: Sr. Daniel Latricchina

Ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1.00	DEMOLICION					
1.01	Demolición de tabiquería de Durlock.		8.32	M2	\$ 55.00	\$ 457.64
	Subtotal DEMOLICION					\$ 457.64
2.00	TABIQUES DURLOCK					
2.01	Tabique Durlock Simple, 10 cm. Altura hasta fondo de losa.		8.32	M2	\$ 80.50	\$ 669.76
2.02	Aislación lana de vidrio.		8.32	M2	\$ 31.05	\$ 258.34
	Subtotal TABIQUES DURLOCK					\$ 928.10
3.00	PINTURA					
3.01	Paredes. Aplicación de pintura Alba látex satinado sobre tabiques de Durlock. Incluye preparación del soporte mediante lijado, enduido acrílico, posterior lijado, fijador, y dos manos de pintura.		16.64	M2	\$ 29.90	\$ 497.54
3.02	Zócalos. Aplicación de pintura Alba sintética semi mate. Incluye preparación del soporte mediante lijado y enmasillado.		6.40	ML	\$ 6.90	\$ 44.16
	Subtotal PINTURA					\$ 541.70
4.00	ZOCALOS					
4.01	Provisión y colocación de zócalos de madera para pintar de 7 x 1.2 cm.		3.00	ML	\$ 9.20	\$ 27.60
	Subtotal ZOCALOS					\$ 27.60
5.00	LIMPIEZA					
5.01	Limpieza y retiro de tabiquería.		1.00	GL	\$ 264.50	\$ 264.50
	Subtotal LIMPIEZA					\$ 264.50
6.00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
6.01	Gastos Generales y Beneficio.		1.00	GL	\$ 386.00	\$ 386.00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 386.00

Total Presupuesto **\$ 2,605.53**

Referencias: Plazo de Entrega: 10 Días
 Forma de Pago: 50 % Anticipo
 50% Contra entrega

Notas: Estos precios no incluyen IVA

Arq. Consuelo Barrancos
 CONTRACT