

Cliente: ROFEX
 Obra: Oficinas bolsa de comercio de Rosario
 Fecha: 09/03/2009
 Ref.: Adicional N° 3 sala de reuniones



Atención: Luis Ossola / Diego Fernández

Ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00 DEMOLICIÓN						
1,01	Desmonte de tabique de durlock en sala de reuniones		1	GL	\$ 395,50	\$ 395,50
Subtotal DEMOLICIÓN						\$ 395,50
2,00 CARPINTERIA: VIDRIADA Y PUERTAS						
SALA DE REUNIONES						
Tabique Sistema Cuadra de Dimaat, de aluminio visto anodizado natural. Doble vidriado laminado 3+3 cortinas lisas venecianas de 25mm altura 2,80m. Puerta doble sistema						
2,01	cuadra enchapada en laminado plástico Haya calido con cabezal, pomelas bronce platil, cerraduras segurex. Puerta sistema cuadra enchapada en laminado plástico haya calido con cabezal.		1,00	GL	\$ 20.153,22	\$ 20.153,22
2,02	Puerta sistema cuadra enchapada en laminado plástico color a definir con cabezal.		-2,00	U	\$ 1.930,42	\$ -3.860,83
Subtotal CARPINTERIA VIDRIADA Y PUERTAS						\$ 16.292,39
3,00 MUEBLES ESPECIALES						
Mueble en sala de reuniones cuerpo en laminado plástico color gris grafito y puertas enchapadas en haya lustre natural, incluye flete y traslado.						
3,01			1	GL	\$ 15.458,00	\$ 15.458,00
Mesa en sala de reuniones centro realizado en haya lustre natural y perimetro realizado en cuero color negro, incluye flete y traslado						
3,02			1	GL	\$ 13.688,00	\$ 13.688,00
Subtotal MUEBLES ESPECIALES						\$ 15.458,00
4,00 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						
4,01	Gastos Generales y beneficio					\$ 3.676,43
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						\$ 3.676,43

Total Presupuesto de Obra **\$ 35.822,32**

Referencias:

O: Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Plazo de Entrega: 20 días

Validez de la oferta: 10 días

Forma de Pago:

- 50% Anticipo
- 40% Según Avance de Obra
- 10% Contra Entrega

Notas:

- 1 Estos precios no incluyen IVA
- 2 La intervención es solamente en los ítems listados en este presupuesto
- 3 En caso de aceptarse la contratación de los ítems que figuran como alternativos y Opcionales, en el presente presupuesto, se deberá adicionar el proporcional de gastos Generales y Beneficios
- 5 Este presupuesto no incluye: trabajos en instalación de aire acondicionado central, detección de incendio a cargo del edificio, en caso de realizarse un requerimiento se cotizara por separado

Arq. Consuelo Barrancos
 CONTRACT

Cliente: ROFEX
Obra: Oficinas bolsa de comercio de Rosario
Fecha: 09/03/2009
Ref.: Adicional N° 3 sala de reuniones



Atención: Luis Ossola / Diego Fernández

Ítem	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
------	-------------	-----	-------	---	----------	----------