

Cliente: GROUPE SEB
Obra: Billinghamurst 1833 11° C.A.B.A.
Fecha: 08/05/2009
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 1 - PISO 11°



Item	Descripción	O/A	Cant.	U	Unitario	Subtotal
1,00	AIRE ACONDICIONADO					
1,01	Provisión de rejillas de retorno especial de 40 x 20 cm, construidas en chapa DD, pintadas al horno con pintura poliéster color blanco.		3,00	U	\$ 68,20	\$ 204,60
1,02	Colocación de rejillas de retorno.		3,00	U	\$ 34,99	\$ 104,97
	Subtotal AIRE ACONDICIONADO				\$	309,57
2,00	ELECTRICIDAD					
2,01	Bocas de iluminación nuevas.		11,00	U	\$ 82,50	\$ 907,50
2,02	Instalación de artefactos de iluminación.		11,00	U	\$ 38,50	\$ 423,50
	Subtotal ELECTRICIDAD				\$	1.331,00
3,00	ILUMINACION					
3,01	Luminaria tipo embutido, fijo, metálico esmaltado color blanco con difusor de vidrio esmerilado 2 x 26 w. Dulux.		10,00	U	\$ 121,00	\$ 1.210,00
3,02	Luminaria base cuadrada para módulo AMSTRONG 610X610 mm modelo LO-1315. Marco esmaltado con reflector poligonal para emisión combinada, con louver doble matizado transversal para 3 X 36 W.		1,00	U	\$ 236,50	\$ 236,50
	Subtotal ILUMINACION				\$	1.446,50
4,00	HONORARIOS PROFESIONALES					
4,01	Dirección de obra.		1,00	GL	\$	\$ 250,00
	Subtotal HONORARIOS PROFESIONALES				\$	250,00
5,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
5,01	Gastos Generales, seguro y beneficio.		1,00	GL	\$	\$ 330,00
	Subtotal GASTOS GENERALES, SEGURO Y BENEFICIO				\$	330,00
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 3.667,07

Notas: Los precios no incluyen IVA

Referencias:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio.

Plazo de Entrega: A confirmar.

Forma de Pago: Anticipo 50%, 40% Avance Obra, 10% contra entrega.

Mantenimiento de Oferta: Precios del Día

Arq. Consuelo Barrancos
 Contract