

OBRA COSTA CRUCEROS

Dirección: Edificio Corrientes 327 No. 10P

Fecha: 27-07-09

Referencia: PRESUPUESTO AIRE ACONDICIONADO



Rubro	Descripción	O/A	U	Cant.	Unitario	Subtotal
1,00	EQUIPOS FANCOILS					
1,01	Mueble cubre fancoil sala de Reuniones, terminacion madera lustrada enchapada idem puertas	GL		1,00	\$ 6.552,00	\$ 6.552,00
1,02	Provisión y montaje de 11 (once) equipos fan coil marca TSA, MOD. SABIANA F002MV, vertical con gabinete y 6 (seis) equipos fan coil marca TSA, MOD. SABIANA F004MV, vertical con gabinete, incluyendo, soportes y comando.					
	Provisión y montaje de válvulas de 3 vias on-off, y termostato para cada fan coil.					
	Puesta en marcha y regulación de la instalación.	GL		1,00	\$ 65.666,72	\$ 65.666,72
	Subtotal EQUIPOS FANCOILS				\$	72.218,72
2,00	EQUIPOS NUEVOS					
2,01	Provisión y montaje de 1 (un) equipo acondicionador de aire split Baja Silueta para embutir en cieloraso, marca ELECTRA, MOD. EDK/EDN 090, capacidad de 7,5 TR (22500 Frig/h), f/c por bomba de calor.					
	Provisión y montaje de cañería de gas refrigerante, construida en caño de cobre electrolítico, aislado con funda de neoprene, interconexión eléctrica, mensulas soporte.					
	Provisión y montaje termostato de regulación de temperatura.					
	Provisión y montaje de conductos de alimentación contruidos en chapa, BWG N° 25, aislados con lana de vidrio de 38 mm. de espesor, recubierta con foil de aluminio.					
	Provisión y montaje de junta antivibratoria, construida en lona plastificada.					
	Provisión y montaje de difusores de placa de alimentación, contruidos en chapa HDD, sin palanca exterior, horneados de color blanco.					
	Provisión y montaje de conductos flexibles aislados con foil de aluminio.					
	Puesta en marcha y regulación de la instalación.	GL		1,00	\$ 44.857,12	\$ 44.857,12
	Subtotal EQUIPOS NUEVOS				\$	44.857,12
3,00	EQUIPO SERVER					
3,01	Provisión y montaje de equipo acondicionador de aire, tipo split mural, marca ELECTRA, MOD. LEX 12RC, cap. 3.000 Frig/h.					
	Provisión y montaje de kit de bajas temperaturas.					
	Provisión y montaje de cañería de gas refrigerante, construida en caño de cobre electrolítico, aislado con funda de neoprene, interconexión eléctrica, ménsulas soporte, carga de gas refrigerante.					
	Puesta en marcha y regulación de la instalación.	GL		1,00	\$ 9.718,24	\$ 9.718,24
	Subtotal EQUIPO SERVER				\$	9.718,24
4,00	VARIOS					
4,01	Reacondicionamiento ventana baño, provision e instalacion de reja de ventilacion fabricada en chapa BWG N° 18	U		1,00	\$ 5.040,00	\$ 5.040,00
4,02	Provision e instalacion de puerta de chapa BWG N° 18 F60 para acceso sala de maquinas. Con cerradura de seguridad y picaporte bronce platil			1,00	\$ 3.248,00	\$ 3.248,00
4,03	Ayuda de gremios instalacion electrica, sanitaria y albañileria	GL		1,00	\$ 5.071,76	\$ 5.071,76
	Subtotal VARIOS				\$	13.359,76
5,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
5,01	Gastos Generales y beneficio	GL		1,00	\$ 15.016,48	\$ 15.016,48
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	15.016,48
TOTAL					\$	155.170,32

NOTAS:

1- Los precios no incluyen IVA

Validez de oferta: 10 días**Plazo de entrega de obra:** a convenir

Arq. Silvina Ramos

CONTRACT RENT