



ADICIONAL ELECTRICO

Ciente: INDRA

UF

\$ 21.017,51

Obra: TABLERO Y ALIMENTADORES

Dirección: AVDA. DEL VALLE 765 -CIUDAD EMPRESARIAL- HUECHURABA

Fecha: Santiago 20 de noviembre de 2009

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	Total UF
1, 00	ELECTRICIDAD							
1, 01	Tablero eléctrico TG AUX 2º piso		1	hs	\$ 1.457.696	\$ 1.457.696		
1, 02	Alimentador eléctrico E a TGAUX 4x150 mm2 tox free		12	hs	\$ 89.208	\$ 1.070.496		
1, 03	Traslado de alimentadores existentes a TGA AUX 2º		1	hs	\$ 237.888	\$ 237.888		
1, 04	Conexionado provisorio de UPS 2º PISO existente		1	hs	\$ 53.100	\$ 53.100		
1, 05	Cableado de control entre TTA y equipos Clima 2º p.		60	hs	\$ 1.510	\$ 90.624		
1, 06	Varios, amarras, fijaciones, conectores		1	hs	\$ 106.200	\$ 106.200		
	Subtotal ELECTRICIDAD 1,00						\$ 3.016.004	UF 143,50
2, 00	VARIOS							
2, 01	Caja EM 0112		1	cu	\$ 48.546	\$ 48.546		
2, 02	Canalización PVC 110mm		1	cu	\$ 100.208	\$ 100.208		
2, 03	Provisión e instalación de bastidor para soporte de tablero		1	un	\$ 212.400	\$ 212.400		
2, 04	film dusted diseño similar al existente		1	GL	\$ 80.712	\$ 80.712		
	Subtotal VARIOS 2,00						\$ 441.866	UF 21,02
3, 00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO							
3, 01	Gastos Generales.		1	GL		\$ 164.102		
3, 02	Beneficio.		1	GL		\$ 304.761		
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 3,00						\$ 468.864	UF 22,31
Total Presupuesto							\$ 3.926.735	UF 186,83

Plazo de entrega: 9 días corridos previa coordinación con el cliente
Plazo que corre a partir de realizado el anticipo.

IVA 19% \$ 746.080 UF 35,50
Total \$ 4.672.814 UF 222,33

Mantenimiento de la oferta: al día
Forma de Pago:

50% Anticipo
50% entrega final

NOTAS:

1.- Los pagos de este adicional no se vinculan con los pagos de la obra original

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)