

OBRA: OFICINAS TECHINT
Dirección: Edificio AV. Belgrano 327
Fecha: 16/12/9
Referencia: Nuevos trabajos N° 2B - Obra sala de maquinas en azotea

Rubro	Descripción	O/A	U	Cant.	Unitario	Subtotal
1,00	VARIOS					
1,01	Abertura construido en chapa doble rellena con lana de vidrio pesada son 4 hojas de abrir a bisagras municion de 4 pulgadas pasadores de embutir de broce platil pasadores para candados .		U	1,00	\$ 5.568,00	\$ 5.568,00
	Ampliación de base para nuevo equipo de A°A° en sala de maquinas de azotea, incluye levantar piso en sector afectado, reparaciones de contrapiso y carpeta y reparacion de roturas. Apertura de vano, realización de dintel, mochetas y amure de nueva carpintería entre sala de maquinas y sector mantenimiento		U	1,00	\$ 2.494,00	\$ 2.494,00
	Construcción de nuevo muro de 0,30m x 3,00m x 0,60, incluye revoque fratasado		U	1,00	\$ 829,40	\$ 829,40
	Esmalte sintetico en nueva carpintería		GL	1,00	\$ 487,20	\$ 487,20
	Latex común en muro afectado por la demolición, solo incluye el lado a sector mantenimiento		GL	1,00	\$ 232,00	\$ 232,00
	Subtotal VARIOS				\$	9.610,60
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					
2,01	Gastos Generales y beneficio		GL	1,00	\$ 1.100,00	\$ 1.100,00
	Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				\$	1.100,00
TOTAL					\$	10.710,60

NOTAS:

- 1- Los precios no incluyen IVA
- 2- No incluye modificación ni intervención en el cielorraso del sector mantenimiento
- 3- La ejecución de los trabajos se realizarán en horario diurno.
- 4- Plazo de entrega de la carpintería 10 días

Validez de oferta: 10 días

Plazo de entrega de obra: A convenir

Arq. Silvina Ramos
CONTRACT RENT