

Cliente: ITBA
Obra: INGENIERIA INFORMATICA
Dirección: 25 DE MAYO 457 PISO 6 - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Presupuesto N°: 27 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 5
Fecha: 02/03/2010

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	Total
1	INSTALACION ELECTRICA					\$ 6.734,80
1.01	Obra medidor (incluye medidor, gabinete, protecciones, lector coseno fi, etc) Tarifa 2, según requerimientos Edenor/Edesur/Apse Estas tareas corresponden a un T2 indirecta interruptor marca Shneider tetrapolar de 4 x 125, ejecución 160NR TMD regulación 0.8 + gabinete marca cabexel o similar		1,00	GL	\$ 2.237,40	\$ 2.237,40
1.02	Alimentadores principales (cableado) desde medidor hasta tablero principal ó tablero gral. distribución Esta tarea corresponde al cableado de energia incluyendo mano de obra: desde toma primaria hasta 1er seccionador EDESUR y desde 1er seccionador hasta tablero existente		1,00	ML	\$ 2.389,95	\$ 2.389,95
1.03	Sala de medidores, modificaciones en canalizaciones existentes Modificación de canalizaciones existentes y realización de nuevas según norma EDESUR y ENRE incluye mano de obra correspondiente		1,00	ML	\$ 2.107,45	\$ 2.107,45
2	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
2.01	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
2.02	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
3	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ -
3.01	Gastos Grales., Seguros y Hon. Prof. Seg. e Higiene		1,00	GL	\$ -	\$ -
3.02	Beneficio		1,00	GL	\$ -	\$ -
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 6.734,80

Son Pesos: Seis mil setecientos treinta y cuatro con 80/100.-

Notas:

Plazo de Entrega:

Forma de Pago:

Mantenimiento de la oferta:

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio