

Cliente: QUINTILES ARGENTINA S.A.
Obra: Remodelación de las Oficinas de IMB 2010 - 9º y 10º
Dirección: Ingeniero Butty - Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Presupuesto N°: 84 - **Versión N°:** 1 - **Anexo N°:** 2
Fecha: 05/06/2010 **Atención:** Arq. Carlos Ford

Pág. 1/2

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES					\$ 2.034,00
1.01	A medida puerta placa frentes de placard laminados Nota: realizado en melamina color blanco		1,00	UN	\$ 2.034,00	\$ 2.034,00
2	INSTALACION ELECTERICA					\$ 3.423,90
2.01	Alimentadores secundarios (cableado) desde tablero principal ó tablero gral. distribución hasta tablero seccional		30,00	ML	\$ 65,54	\$ 1.966,20
2.02	Adaptación de Tableros Seccionales existentes Nota incluye, adaptación de tablero ppal, llave de corte general, conexionado e instalación de disyuntors superimmunizados en tablero data center.		1,00	GL	\$ 1.186,50	\$ 1.186,50
2.03	Canalizaciones por bandeja portacables, chapa perforada 150 mm, con accesorios		3,00	ML	\$ 90,40	\$ 271,20
3	ARTEFACTOS DE ILUMINACION					\$ 2.361,70
3.01	Descolocación y recolocación de tubos fluorescentes 36w existentes Nota: incluye el desmonte de 38 tubos sobrantes, cada desmonte equivale al 50% de una reubicación		74,00	UN	\$ 10,17	\$ 752,58
3.02	Provisión y colocación de tubos fluorescentes 36w nuevos, marca Philips 36w luz blanca TLD 54		32,00	UN	\$ 24,86	\$ 795,52
3.03	Descolocación y recolocación de lámparas fluorescentes 26w existentes		34,00	UN	\$ 10,17	\$ 345,78
3.04	Provisión y colocación de lámparas fluorescentes 26w nuevas, marca Philips Dulux 26w/830 2 pin CL-C luz cálida Nota: color luz fría		6,00	UN	\$ 46,33	\$ 277,98
3.05	Provisión y colocación de tubos fluorescentes 36w nuevos, marca Osram 36w luz cálida B 830		7,00	UN	\$ 27,12	\$ 189,84
4	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ 508,80
4.01	Dirección de Obra		1,00	GL		\$ 508,80
4.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL		\$ -
5	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 830,40
5.01	Gastos Grales. y Beneficio		1,00	GL		\$ 830,40
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 9.158,80

Son Pesos: Nueve mil ciento cincuenta y ocho con 80/100.-

Notas:

- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e items listados en el mismo
- * No se cotizan instalaciones especiales, de CCTV, de detección incendio, de control accesos; solo cañerías vacías
- * No se incluye ningún tipo de equipamiento, ni instalaciones especiales en Data Center
- * No se incluye montantes eléctricas nuevas, desde sala de medidores del edificio hasta el piso de la obra de la referencia
- * Se realizará el tendido del nuevo alimentador del Data Center en paralelo al existente, desde el tablero principal por la bandeja troncal existente.
- * Se instalará en el tablero general el interruptor termomagnético que hará de corte general del alimentador en el TG.
- * Se consensuará con Quintiles, horario y autorizaciones de ingreso al Data Center, para realizar el tendido de bandeja porta cable hasta la bajada existente al TS Data Center. Esta tarea llevará como máximo un total de 120 minutos para su realización.
- * Realizado el conexionado del alimentador en el extremo del TG, se hará el tendido del mismo por la bandeja y acometiendo en el Data Center. Se debe programar
- * No incluye refuncionalización, ni cambio de tubos fluorescentes en artefactos dañados a reparar por el edificio (cant.:23 artefactos, 56 tubos)

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 5 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es en 10 días



Ciente: QUINTILES ARGENTINA S.A.
Obra: Remodelación de las Oficinas de IMB 2010 - 9º y 10º

Pág. 2/2

Referencia:

O: Item opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

A: Item alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Silvina Ramos
Contract Rent S.A.