

OBRA NUFARM

Dirección: Arias 3751, Edificio Intecons

Fecha: 01.11.2010

Referencia: PRESUPUESTO FM 200



Rubro	Descripción	U	Cant.	Unitario	Subtotal
1,00	INSTALACIONES FM 200				
1,01	Instalación de detección del sistema FM 200; de la instalación existente se utilizarán los siguientes equipos: Un panel de detección cruzada y comando de extinción RP-1002 Notifier, cuatro detectores ópticos, un pulsador de descarga, un pulsador de aborto y una sirena. Se proveerán los siguientes equipos de extinción: Un cilindro marca Chemetron modelo Beta 40 Un kit de disparo Un soporte Una tobera de descarga 11 Kgs. de FM-200 Materiales y mano de obra de instalación para los sistemas de detección y extinción.	GL	1,00	\$ 24.516,80	\$ 24.516,80
Subtotal INSTALACIONES FM 200					\$ 24.516,80
2,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				
2,01	Gastos Generales y Beneficio	GL	1,00	\$ 2.228,80	\$ 2.228,80
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 2.228,80
SUBTOTAL					\$ 26.745,60

NOTAS:

1- Los precios no incluyen IVA

2- Los precios son en pesos argentinos

3- Plazo de entrega a convenir

Validez de la oferta: 10 DíasArq. Silvina Ramos
CONTRACT RENT S.A.