

OBRA NUFARM

Dirección: Arias 3751, Edificio Intecons

Fecha: 02.11.2010

Referencia: PRESUPUESTO MULTIMEDIA



Rubro	Descripción	U	Cant.	Unitario	Subtotal
1,00	INSTALACIONES MULTIMEDIA SALA DE REUNIONES				
	Se instalará un sistema multimedia proyector de video (existente) ubicado en techo y orientado, un proyector recibirá llegaran señales de video compuesto, S-video y RGB desde el rack de equipos que contará con un Codificador de Cable. El audio se controlara desde el sintoamplificador				
1,01	Sistema de Audio: Sintoamplificador marca Onkyo TX-SR307. Sintoamplificador 5.1. 65 W x 5 (RMS / 8 ohms). DTS ES, Dolby Digital EX, DACs 192kHz/24bit. HDMI Switch sin procesamiento de audio version 1.3 (3 in x 1 out). Auto set-up. Control remoto con aprendizaje. Main speaker A-B/A+B. Radio AM/FM.	GL	1,00	\$ 1.996,37	\$ 1.996,37
1,02	Parlantes Marca Boston Acoustics modelo CS-26. 1 woofer 6,5" + 1 tweeter 1" domo de Kortec. Potencia máx.: 150W. Impedancia: 8 ohms. Sensibilidad 1W/1m.: 89 dB. Respuesta a frecuencias: 120Hz-20KHz. Color negro.	U	2,00	\$ 591,03	\$ 1.182,06
1,03	Sistema de conexionado de mesa tipo POP-UP. El Pop-Up ofrece, por cada panel frontal, dos posiciones de trabajo, cada una posee• Toma Corrientes 220 V C.A., 10 Amp. • Conector DB15 hembra para la conexión de RGB. • Jack 3.5mm Estéreo Chasis para la conexión de Audio PC • Pulsador selector de acceso RGB de la PC al Proyector. • Led de alto rendimiento indicador de canal activo. • Dos Jack Rj-45 (conectores de CAT 5) • Alimentación mediante Ficha Interlock a 220 V C.A.	U	2,00	\$ 3.498,02	\$ 6.996,04
1,04	Sistema de conexionado de mesa tipo POP-UP mod. PU04. El Pop-Up ofrece, por cada panel frontal: • 4 Toma Corrientes 220 V C.A., 10 Amp. • 4 Jack Rj-45 (conectores de CAT 5) • Alimentación mediante Ficha Interlock a 220 V C.A. • Fusible Protector de 5 A	U	2,00	\$ 1.746,82	\$ 3.493,64
1,05	Automático para pantalla y ascensor	GL	1,00	\$ 481,58	\$ 481,58
1,06	Soporte de techo para colgar el proyector MICROCINEMA. Para fijar sobre el cielorraso, permite ajustar el Proyector en todas las direcciones, a los efectos de permitir su fácil alineado. El proyector queda a la vista. Incluye tubo de extensión que va sujetado a la losa.	GL	1,00	\$ 569,14	\$ 569,14
1,07	Desinstalación, Instalación, Mano de Obra, Materiales varios y flete. Detalle de materiales: Cables: • RGB • V-compuesto • Video componentes • S-video • Cable Parlantes • Chicotes para conexiones varias • TRP • Soportes parlantes • Conectores Varios Personal: (2 personas) • 3 días para la instalación • Traslado de material y personal	GL	1,00	\$ 6.124,82	\$ 6.124,82
Subtotal INSTALACIONES MULTIMEDIA SALA DE REUNIONES					\$ 20.843,66
2,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2,01	Canalizaciones (cañerías vacías) para instalaciones de Multimedia	ML	9,00	\$ 90,40	\$ 792,00
2,02	Alimentación eléctrica para SALAS MULTIMEDIA (proyector, pantalla, etc.)	U	3,00	\$ 197,75	\$ 577,50
Subtotal INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 1.369,50
3,00	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO				
3,01	Gastos Generales y Beneficio	GL	1,00	\$ 2.019,38	\$ 2.019,38
Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 2.019,38
SUBTOTAL					\$ 24.232,54

NOTAS:

1- Los precios no incluyen IVA

2- Los precios son en pesos argentinos

3- Plazo de entrega a convenir

Validez de la oferta: 10 Días

Arq. Silvina Ramos
CONTRACT RENT S.A.