



Adicional 1

Santiago, 21 de Febrero del 2011

Cliente: KUEHNE + NAGEL

Obra: OFICINAS GENERALES

Dirección: Apoquindo 4501,piso 14

Valor UF. 21510,84

Dólar 469,14

Rubro	Descripción	A/O	Cant	U	P-Unitario	Subtotal	Total	UF
1, 00	GASFITERÍA							
1, 01	Instalación de agua para dos vandomáticas en sector cafetería		1	GL	\$ 183.443	\$ 183.443		
	Subtotal GASFITERIA 1,00						\$ 183.443	8,53 UF
2, 00	TABIQUES VOLCOMETAL							
2, 01	Nichos para copias en sector pasillo norte y sur.HECHO		2	U	\$ 175.663	\$ 351.326		
2, 02	Tabique volumétrico en sala de reuniones principal.HECHO.		1	GL	\$ 0	\$ 0		
2, 03	Dintel sobre tabique de cristal en sector Gte de Calidad .Incluye 1 placa ST de 10 mm por cara, aislación con lana mineral de 50 mm.HECHO.		1	GL	\$ 99.360	\$ 99.360		
2, 04	Modificación tabique sector cajas.HECHO		1	GL	\$ 115.000	\$ 115.000		
	Subtotal TABIQUES DE VOLCOMETAL 2,00						\$ 565.686	26,30 UF
3, 00	PINTURA Y REVESTIMIENTOS							
3, 01	Preparación de superficie en nichos copias.Incluye huincha, pasta y aparejo.HECHO		9	M2	\$ 3.220	\$ 29.705		
3, 02	Esmalte al agua color en sector baños y nichos copias		195	M2	\$ 150	\$ 29.272		
	Subtotal PINTURA Y REVESTIMIENTOS 3,00						\$ 58.976	2,74 UF
4, 00	CRISTALES							
4, 01	Diferencial por tabiquería de cristal en gerente de calidad.HECHO		1	GL	\$ 197.340	\$ 197.340		
4, 02	Cargos gerenciales y nombres salas de reunión en diseño Film.		4	U	\$ 17.000	\$ 68.000		
	Subtotal CRISTALES 4,00						\$ 265.340	12,34 UF
5, 00	CARPINTERÍA							
5, 01	Jardinera cn bambús secos sector cafetería		1	GL	\$ 1.127.000	\$ 1.127.000		
5, 02	Provisión de puertas de madera enchapada en mara clara para vano de 90 x h250 .Incluye marco, quincallería, barniz teñido e instalación.HECHO. En sector Gte de Calidad		1	U	\$ 374.210	\$ 374.210		

Total Presupuesto	\$ 5.838.816	271,44 UF
-------------------	--------------	-----------

Total	\$	6.948.191	323,01	UF
-------	----	-----------	--------	----

20% por avance de obra, a los 45 días.

20% contra recepción provisoria, ocupación de la oficina por parte del cliente.
10% contra recepción definitiva.

NOTAS:

- 1-No se consideran seguros ni garantías ante la administración del edificio.
- 2,- No incluye traslado ni central telefónica.
- 3,- Se considera la utilización de 32 equipos de clima provistos por el edificio según planos entregados, con sus respectivas válvulas y termostatos.
4. Los difusores de aire y rejillas de retorno están calculados según planos de clima entregados por edificio.

REFERENCIAS:

O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal

A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem posterior)