

Cliente: ASOCIACION CIVIL AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES
Obra: Nuevas Oficinas
Dirección: Peron 328 Piso 3 - Cap.Fed. - Bs.As. - Argentina
Estimación Precios: 742 - Versión N°: 7 - Anexo N°: 2
Fecha: 12/08/2011 **Atención:**

Pág. 1/1

Rubro Item	Descripción	O/A	Cant.	UM	P. Unit.	P. Total
1	DEMOLICIONES					\$ 1.585,76
1.01	Trabajos de demolición de tabiques de mampostería - ladrillo, esp. 0,30m		22,00	M2	\$ 72,08	\$ 1.585,76
2	ALBAÑILERIA					\$ 2.500,54
2.01	Reparación y rectificación de revoques exteriores existentes		1,00	GL	\$ 2.500,54	\$ 2.500,54
3	TABICUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO					\$ 1.382,24
3.01	Tabique de una cara 0,05 m esp. con placa standard 12,5 mm		16,00	M2	\$ 75,26	\$ 1.204,16
3.02	Cantenera en arista (provisión y colocación)		12,00	ML	\$ 14,84	\$ 178,08
5	CRISTALES					\$ 11.956,80
5.01	Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm		16,00	M2	\$ 455,80	\$ 7.292,80
5.02	Puerta simple con pivot loco, en cristal float templado incoloro de 10 mm, cerradura especial, incluye herrajes en bronce platil (2 zócalos de pivotación, 1 pasador para zócalo, cerradura de seguridad central)		2,00	UN	\$ 2.332,00	\$ 4.664,00
6	HONORARIOS PROFESIONALES					\$ -
6.01	Dirección de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
6.02	Proyecto y Documentación de Obra		1,00	GL	\$ -	\$ -
7	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO					\$ 2.788,04
7.01	Gastos Grales. y Beneficio					\$ 2.788,04
ESTIMACIÓN PRESUPUESTO						\$ 20.213,38

Son Pesos: Veinte mil doscientos trece con 38/100.-

Notas:

- * Moneda en pesos argentinos
- * Los precios de la presente no incluyen IVA
- * El presupuesto no incluye permisos, tramitaciones, firma de planos, gestiones; ante entes nacionales, provinciales, municipales y/o empresas de servicios
- * No incluye trabajos en instalaciones y/o conexiones generales y/o existentes del edificio
- * Garantía de un año
- * El presupuesto aplica exclusivamente a los rubros e ítems listados en el mismo
- * No se incluye cotización de equipamiento, mobiliario, ni sillas
- * No se incluye central telefónica, ni equipamiento electrónico para racks
- * No se incluye ningún tipo de equipamiento, ni instalaciones especiales en Data Center
- * No se incluye montantes eléctricas nuevas, desde sala de medidores del edificio hasta el piso de la obra de la referencia
- * SE BONIFICA EL ÍTEM DOCUMENTACION Y PLANOS CONFORME A OBRA

Plazo de Entrega:

- * El Plazo de Obra es en 60 días corridos.

Forma de Pago:

- + Anticipo %50
- + Avance de obra %40
- + Final de Obra %10

Mantenimiento de la oferta:

- * Mantenimiento de oferta es de 10 días

Referencia:

- O:** Ítem opcional. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio
- A:** Ítem alternativo. No computa en el presupuesto. De ser ejecutados los mismos se deben sumar al presupuesto con sus respectivos gastos generales y beneficio

Valentina Supan
Contract Rent S.A.